四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

江南通志卷五十九 六十

詳校官給事中臣丁雲錦

檢討臣德生覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣張仲芳

江南通志卷五十九

河渠志

運河

明洪熙元年十一月濬儀徵瓜洲壩河先是平江伯陳瑄奏儀徵瓜洲壩下河道年久淤塞請發附近軍民疏濬上以東作方興姑俟農隙至是命鎮江揚州常州三府儀徵揚州鎮江三衛共以軍民二

萬疏濬仍命瑄董之宣德五年平江伯陳瑄言淮安西湖河岸乃牽輓舟船往来通路比因風浪衝激岸多坍塌樁木不存淮安府淵浦五壩閉廢已久其官吏壩夫俱無差役乞令守視西湖隄岸遇有損壞就令修治從之

是年八月濬白塔河及儀徵等壩河明宣宗實錄御史陳祚言白塔河宜開濬置牐又侍郎趙新言宜濬白塔河及儀徵舊江口鑰匙河黃泥灘清江

牐俱宜浚導上遣主事潘厚及揚州淮安府官審視仍與平江伯陳瑄議可否及所用人力至是厚還奏開浚實便白塔河儀徵壩河約用四萬五千八百人計四十日可完清江牐河用一萬八千人計十五日可完上從之於是工部請發揚州淮安軍夫先開白塔河置牐工畢就浚清江牐儀徵鑰匙河上曰三處用工勞人太甚其儀徵鑰匙河俟

明年農隙修浚

七年七月置呂梁漕渠石牐明宣宗實録平江伯陳瑄以呂梁上洪地陡水急漕舟難行奏准令民於舊洪西岸鑿梁渠深二丈濶五丈有竒夏秋有水可以行舟至是復欲深鑿置石牐二時其啟閉以節水庶幾往来無虞事聞命附近軍衛及山東布政司量發民夫工匠協力成之

是年陳瑄於白塔河置新牐潘家大橋江口四牐令江南糧船自孟瀆河過江入白塔河至灣頭入

漕河省瓜洲盤壩之費南河全考江南舟由瓜洲車壩入漕河自白塔河開瓜壩棄不用近白塔置壩舟行瓜儀

正統三年築高郵湖隄明英宗實錄隄長四百二十五丈舊用土築遇風撞激輒敗即有木樧葦束蔽護亦不經久至是甃以磚石用糯米糊和灰以固之始堅緻可久矣

六年修高郵州北門起至張家溝一帶河隄

七年修築淮安西湖中路十餘里以便漕運

八年三月濬瓜洲壩東港明英宗實錄洪武間瓜洲壩有東西二港永樂間廢東港壩為廠以貯材木正統初廷臣議從木濬港未果至是督漕總兵官都督僉事武興言壩廢港塞非惟舟楫往來遲延且艤泊大江有風濤之虞請俟秋成於鎮江揚州二府僉夫七千餘人復修從之

又濬常州孟瀆河德勝河揚州白塔河明英宗實

錄漕運總兵官都督僉事武興廵撫侍郎周忱等
奏常州府武進縣民言漕舟出夏港泝大江風濤
險阻害不可勝言常州西城有德勝新河北入江
江北揚州府泰興縣有北新河中閘有淤淺者俱
宜浚之以避大江險阻浙江都司署都指揮僉事
蕭華言永樂宣德間漕舟自常州府孟瀆河出江
入白塔河江行不踰半日令孟瀆河淤淺請浚之
廣東按察司知事黄武浙江處州衛指揮使牛通

皆以為言事下臣等計議華等所言皆有據請先浚孟瀆河其白塔河有四牐可於其中大橋牐築壩候運河水泛則啓牐行舟水落則仍閉塞德勝河亦宜修浚惟北新河計當役六十五萬五千人一月方完請俟浚理孟瀆河白塔河德勝河完再議上從之

九年正月福建按察司謝莊奏請浚鎮江府丹徒縣甘露壩至常州府城東河道從之

十二月疏常州鎮江運河

十三年二月濬泰皇寺巴河續文獻通考徐州呂梁二洪皆分黄河水以通舟楫其泰皇寺巴河原係分水之處年久淤塞水脈微細先此都督同知武興奏請疏濬以冬寒土堅而止至是復請上命所司發軍夫濬之

十四年四月修直隸高郵州甎河塘

景泰二年正月濬直隸鎮江常州運河

七月浚徐州小黄河通漕明英宗實録初以河決沙灣水皆東注徐呂二洪淺澀敕右副都御史王暹處置至是暹上言黄河自崑崙發源流入中國其所經歷之處自陜州以西有山峽不能為害陜州以東則地勢平緩水易泛溢故為害甚多自洪武二十四年河改流從汴梁北相離四五里許東南轉至鳳陽入淮者為大黄河其支流分出徐州以南者為小黄河以通漕運自正統十三年以来

河復故道從黑洋山復徑趨沙灣入海止存小黄
河從徐州出岸高水低隨濬隨塞故徐州之南不
得飽水臣等遵聖諭自黑洋山東南直至徐州督
同河南三司疏濬其臨清以南可令副都御史洪
英督同山東三司疏浚從之
三年鎮江知府林鶚請濬京口牐甘露壩從之七
月築沙灣隄
是年浙江參政胡清言直隸鎮江府有河通常州

府河有新港奔牛等壩止能容小船往來而輸運糧草大船俱涉歷大江風濤不測常致損溺請勅有司開疏其河革去其壩惟置石牐以蓄水則船通而害除矣事下工部移文覈實咸以為便從之

五年七月直隸揚州府奏六月大風雨湖水泛溢決高郵寶應隄岸命左副都御史王竑督有司修築之

十月工部奏近聞儀徵瓜洲二壩每遇冬春潮水

退縮之時往來舟船膠淺難行宜于二壩下各置
牐於潮水漲時閉牐蓄水用通舟船從之
是年陳泰遷左僉都御史疏理徐州吕梁二洪及運河
天順元年冬尚寶司少卿淩信奏江南運糧者泛
大江至瓜洲壩有風浪之險宜從鎮江府裏河而
裏河自新港至犇牛一百六十餘里河道淺狹又
有三壩大船不利車盤七里港口又有金山横阻
江水不得入以故糧船多冒險損壞宜通七里港

口引江水灌入濬新港至奔牛一帶為便奏下工部覆奏宜令管理糧儲河道官僉都御史李秉及郎中沈彬提調附近有司通濬從之

二年浚儀徵漕河及常鎮河明史稿右副都御史廵撫蘇松諸府崔恭與都督徐公浚儀徵漕河又浚常鎮河避江險

三年四月工部奏國家大計莫先于糧運今聞自通州以南直抵揚州河道膠淺糧運難行宜馳文

于管河道官令量起附近衛所府州縣軍民設法疏濬具水塘泉源亦宜疏通以濟運河從之

六年疏濬淮安以南運河

成化元年五月總督漕運副都御史陳恭請修築高郵湖岸自杭家嘴北起至張家溝鎮南止凡三十里有奇從之

三年七月總督漕運右副都御史滕昭言儀真瓜洲孟瀆諸處河港乃貢賦必由之道舊因淺滯令

旁近揚州鎮江常州諸府衛興工疏浚是後著令三年一浚然所司怠玩浚不以時直至窮冬召衆興役則手足皸瘃雖浚無實徒為勞耳請自後每于冬初即為興工從之

四年六月工部管洪主事郭昇奏徐州洪勢最險自昔兩隄庳隘稍遇水漲舟行無路往來甚艱而牐河上口一壩勢亦如之雖頻年修築亦唯取辦一時殊非經久之策又如外洪翻船等石裡洪壩

下一灣尤為險惡屢壞行舟今欲以大石修砌兩隄其外則錮以鐵錠其內則填以雜石而又鑿去外洪翻船惡石用石鋪平裏洪隄岸以便來往須勸率往來中外官員及遠近客商以給其費量倩所屬各淺夫及本洪溜夫以供其役工部以聞詔可

八年八月修築淮安抵儀徵瓜洲湖河隄岸衝決者一十五處南河全考河道侍郎王恕請治揚州

至淮安湖塘造牐𥕞引塘水接濟運河

十一年置儀徵河港三牐明憲宗實録工部郎中郭昇奏江南進貢糧運等船至儀徵壩雖夏月潮盛亦須人力絞輓方能達河少有錯失船即損壊而裡河壩岸恐為潮水衝決多開缺口以殺其勢水退復修為費甚大儀徵縣羅泗橋舊有通江河港工至裡河幾四里許潮大之時内外水勢相等此港可置三牐潮來先啓臨江牐使船隨潮而進

俟潮既平乃啓中二牐放之如此不惟往来舟船利便而裡河水勢亦即疏洩不待決口重費也詔可之昇會督漕都御史李裕勘議修完而儀徵店戸惡其奪己利賄囑所司假以走洩水利閉之至是昇復條陳開牐之利不開之患工部覆奏以昇言誠有益經久之策宜允所請從之

是年總漕李裕等奏新開揚州白塔河潮水往来恐久而淤淺宜下所司與瓜洲儀徵諸河皆三年

一浚又言江南孟瀆河亦多淤淺乞下廵撫廵按等官勘驗疏浚以便漕運工部覆奏從之

是年增設直隸江都縣留潮通江二牐

十三年總漕都御史李裕廵河郎中郭昇重修白塔河 附

王㒜記維揚郡治東北㕘舍許宜陵鎮側有河名白塔蓋古運河支流以南屬於江北達於淮者也宣德壬子平江伯陳公瑄釃浚舊道建新開大橋潘家江口四牐以蓄洩水以便江南漕運歴歲滋久中多壅淤舟既不通牐亦隨毁乃者成化癸巳冬廵河郎中郭君昇上其事於總漕都御史李公裕以詢於衆得修河事宜以屬郭君而總其成郭君召集旁近兵民二萬人

疏舊河二十里築東西捍水隄四十里建通江大
同二牐其大橋新開牐之故存者咸修復之又增
建土壩三夏月潮漲則由牐冬月水涸則由壩又
建減水牐五以防泛溢淺鋪五以備疏瀹凡有益
於河者無不為之經始於丁酉三月以是年六月
畢工通判鮑充究其事顛末來請記予嘗考之吳
城邗溝肪於左傳渠通江湖載之遷史唐漕江淮
撤牐置堰宋至紹興易堰以牐則漕河出於揚境
者最為切要漕法之講於先儒者最為詳備漕數
之給於縣官者最為豐溢大抵建國於西北為不
拔之基取材於東南供不貲之費由今視昔初無
少異興事勸功有待於人此白塔之所為濬理於
今日也雖然古人嘗以潤州北距瓜步沙尾紆匯
六十里舟多敗溺遂涉漕路由京口埭沿伊婁渠
以達揚子歲無覆舟且減運錢數萬今京埭既淤
淺不勝重載則由常州孟瀆河入江溯流而趨伊

要回還百八十里視六十里既兩倍之而大江風濤之險漂溺之患月所不免斯河既成則江南漕舟出孟瀆河者可徑投斷腰洪入夾江三十里入河又四十里而達揚境脫不測之淵以即安流施功當時數被後世如此役者庸可得乎

十六年增甃呂梁洪二石堤堤長七十餘丈築石壩一百六十五丈復於壩西築堤二十餘丈

弘治元年二月修儀徵瓜洲二處壩下河口及淮安府福興牐

七年七月高郵康濟河成明孝宗實録初南京兵

部左侍郎白昂奏漕船經高郵甓社湖最忌西北風往来舟楫多致覆溺若於磚塘内開複河一道四十里引水行舟可免風濤之患於是廵河監察御史孫衍管河郎中吳瑞因共挑濬並置牐堰築堤岸以利牽輓往来稱便

九年四月重甃高郵堤廵按直隷監察御史鄧璋言高郵湖為運河喉襟之地而自杭家牐迄於張家鎮凡三十餘里其堤面故磚為濤所齧屢修輒

壞勞費無算宜易以石庶幾可久而新修康濟河西岸亦須豫為甃築以免衝決之虞河之北牐仍宜北遷五里許庶舟行可以盡避湖面之險從之

十年建江口各牐明孝宗實録都御史李蕙請於瓜洲新壩至倉壩一壩至四壩港口儀徵鑰匙河及歇馬亭請各建一牐以便漕運工部覆奏謂二壩邊臨大江潮長則壩低水髙固易於車放潮落則壩髙水低殊不為便莫若於江口總港内各建

一牐潮平之時下板蓄水令與壩相平為便從之
十四年正月廵撫都御史彭禮奏鎮江府所屬運
河南抵奔牛壩北至新港壩先因河道淺狹運船
俱從孟瀆河出大江經行徑抵瓜洲邇年起夫四
千往瓜洲壩挑淺民實勞於重役乞令本府人夫
止於本處挑濬其瓜洲壩一帶運河令江北府屬
竝附近州縣人夫撈淺庶民無重役之勞從之
二月儀徵新建攔潮牐成附楊一清記儀徵之有攔潮牐便

漕也儀徵為漕河自前代已然國家定都北方歲漕東南粟以供京師多由此道蓋喉襟最要地也顧漕河之水至是當入江高卑勢殊河易洩且涸宋嘉定間置三牐為蓄水計尋再舉廢洪武辛亥始築為壩成化甲午巡河郎中郭君昇建議置牐四為東關為響水為中牐為羅四牐以通於江一時稱便獨妨因利者煽為洩水之説牐遂不用弘治戊申朝命郎中施君恕相所宜復東關羅四二牐廢響水中牐然江濱無牐潮無所瀦上牐啓注不可遏於是復起洩水之議漕運總戎郭公鋐嘗欲增置江濱攔潮牐或謂江濱多浮沙不果弘治已未冬都御史張公敷華奉敕為巡撫總漕事有以攔潮之策獻者公詢於衆揚州府同知葉君進曰元嘗承檄董濬河濬及江濱深七尺土黄壤無沙牐必可置公曰然遂以聞乃會郭公檄葉君任其事卜以庚申十月八日始事度地勢定造牐之

規高一丈八尺中廣二尺八寸袤三丈而東西亘加袤之二爰琢爰甃犬牙相入磨礲劖硤厓削砥平疊石數重以固其涯松樁櫛比以固其底凡所取資得先年濬河羨餘銀千兩有奇不責辦於有司故工鉅而官不知費事集而人不告勞距經始之期纔四閱月耳牐成謂牐啓閉宜有定規乃視河盈縮及潮之長落啓閉傳檄有司遵行之是歲江河會通舟無留行比秋霖潦決甸潮水大漲得以時洩不横決為隄堰害亦惟牐是賴焉

十六年八月修通州至儀徵一帶河道

十七年十月總督漕運都御史張縉請浚揚州淮安一帶運河及將清江口壩塞淮安府仁信等壩

修完以蓄水利漕

十二月疏濬常州運河明孝宗實録工部議浙江蘇松等處運船俱由夏港口並孟瀆河出江二三百餘里方到瓜洲其大江中有黄團等山風濤險惡往年糧運皆由常州奔牛壩直抵鎮江府京口牐不過一百五十餘里經過江面就抵瓜洲近年以來此河淤淺宜下所司起附近軍民夫併力疏濬且修復練湖導引水源以防歲旱仍三年兩濬

務成永久之計詔速行

十八年重建儀徵通濟牐 附

黃瓚記 儀徵縣東南

自成化甲午捉河工部郎中郭君昇疏言於朝置牐曰臨江曰通濟曰響水曰東關口而通濟當其中方其置牐也祖儈之家杻於壩利往往浮言喧騰謂有洩水過鹽之患若無事於置牐然者及牐成僅踰兩紀而通濟遂廢然潮水之至也不踰時而退船之羣次於牐也銜艫接舳無慮百數苟無通濟紆匯潴蓄有以逗其勢將跬步千里前響水而弗及後臨江而已遠其不淺涸損壞者幾希癸亥之厄可鑒也故臨江諸牐不可無而通濟尤不可無於是南京工部分司署員外郎事何君白於總督漕運右副都御史張公公韙其議檄通判揚州府事韓侯知儀徵縣事馬侯協力起廢肇事於弘治乙丑正

月朏未四閲月訖工凡用物以株計松杉榆木三百七以斤計黄白檾麻八百五十生熟鐵八百輭篾油灰各千二百以石計秫米七十灰千二百二十五總費白金二百四十二兩有奇牐高二丈五尺襯石十七百四十九丈雖牐址仍舊而規制加壯云

是年管理河道工部郎中張瑋奏髙郵等州縣原設石牐石橋涵洞蓋專為湖河之計將以時其啟閉而蓄洩水利比来為近堤人家私立洞口掌理遇水溢則竊自閉水消又竊穵堤岸以致衝決遺患乞將涵洞築塞每五里改砌減水石牐一座以

絶盜決之弊從之

正德二年三月添設清江浦新壩牐二座明武宗實錄議者謂春冬淮水退消清江浦淤淺外河與裡河湖水髙下懸隔設壩盤剝舟行未便宜將壩改作内外二牐以時啓閉節水通舟從之

六月從督漕都御史洪鍾言復開白塔河及江口大橋潘家通江四牐

十四年三月從督漕都御史臧鳳言修浚常州上

下運河

嘉靖五年工部郎中陳毓賢奏修氾光湖堤月河

詔治河都御史章拯督漕都御史高友璣會議相度

附陳毓賢奏畧　揚州寶應縣氾光湖為糧運必由之路湖四面甚廣水勢瀰漫僅以三尺之堤障之一旦積雨水發則橫奔衝決不惟阻糧運而河堤以東田土俱成巨浸此第一患也臣以為障水固所當先洩水亦不可緩請於河隄以東修築月河以分水勢如工費浩繁財力有限則請自淮安而下自寶應至高郵建平牐數處以洩其流亦中策也

七年河道都御史盛應期奏開新河明世宗實錄

盛應期奏沛縣迤北河道地形庳下泥沙易集以故累濬累塞今詢之官民盛稱昭陽湖東自北進汪家口南出留城口約長一百四十餘里可改為運河北引運河之水東引山下之泉內設蓄水牐旁設通水門及減水壩以時節縮較之挑濬舊河勞逸甚遠且可為永久之利計用夫六萬五千人用銀二十萬兩有竒期六月而畢章下廷臣雜議皆言應期議是上乃命應期及春和督官興事至

七月疏濬昭陽湖東一帶新河工已及半會旱災修省言者多謂新河之開非計詔罷其役

冬漕河侍郎潘希曾加築濟沛閒東西兩堤以拒黃河

十年十二月戶部員外郎范韶御史聞人銓奏於氾光湖宜建減水牐五座浚赴海渠五條築堤節流以防衝決之虞命總督漕運都御史會同勘視

十五年從督漕都御史周金奏請於新莊更置一

渠立牐附周金奏畧淮安清河口抵瓜儀四百餘里乃運道咽喉所資白馬氾光高郵邵伯諸湖皆無源之水往者黄河北徙自飛雲橋穀亭分流入漕渠是以沽頭諸牐頗得其濟自嘉靖六年後河流益南由渦河直下長淮而梁靖口趙皮寨二支分流小浮橋小河口各入清河匯於新莊牐遂灌裡河水退沙存日就淤塞故老皆言河自汴來本濁渦淮泗清新莊牐正當二水之口河淮既合昔之爲沛患者今移淮安矣請於新莊更置一渠立牐以資蓄洩

十九年九月運糧千户李顯疏築運河三事其一謂揚州南自儀徵北抵淮安俱藉寶應氾光湖諸水接濟乃湖南北相去三百里廣百二十餘里卒

有暴風漂蕩不測議於氾光湖隄逈東開築越河以免水患其二謂北自淮安南至瓜儀水勢上下相去丈許惟賴瓜儀二壩閘防先年壩決水衝河道淤淺宜令瓜洲陳家灣儀徵新城地方並揚子橋及揚州東關各增一牐若瓜洲壩衝決則下陳家灣儀徵壩衝決則下新城牐如二牐閉水不及則下揚子橋牐再不及則下東水關牐以留水利其三謂儀徵下接揚子橋大江商舶輻輳河道壅

塞糧運阻悞成化年間曽將新城通江舊河疏浚寛廣河道疏通官民稱便後廢不修今宜仍前修浚以䘖漕政命工部議行

三十一年九月河决徐州房村集至邳州新安運道淤阻五十里總河副都御史曽鈞上治河方畧乃濬房村至雙溝曲頭築徐州高廟至邳州沂河

四十四年七月河决沛縣上下二百餘里運道俱淤河漕工部尚書朱衡奏開新河總理河道潘季

馴議復疏舊河衡廵行決口舊渠已成陸而盛應期所鑿新河故跡尚在地高河決至昭陽湖不能復東乃定計開濬而季馴則謂新河土淺泉湧勞費不貲不如濬留城以上故道初淤可復也由是二人議不合

四十五年二月遣工科右給事中何起鳴勘視河工明世宗實録朱衡持前議益堅身自督工時浮議籍籍有謂衡違衆自用故興難成之役以要功

者給事中鄭欽疏請遣官勘視問新河與舊河孰便起鳴奉詔至沛縣勘河工還上言舊河之難復有五黄河全徙必殺上流如新集龎家屯趙家圈等處以不貲之財而投之於河流已棄之故道勢必不能一也自留城至沛莽爲巨浸無所施工二也横亘數十餘里褰裳無路十萬之衆何所棲身三也挑浚則淖陷築岸則無土且南塞則北奔四也夏秋淫潦浚後難保不淤五也新河内多舊堤

高埠黄水難侵開鑿之費視舊河為省且可遠將來潰决之患故尚書朱衡任其必可開開成運道必利而議者見謂難成亦有三焉一以夏村迤北十六七里地高恐難接水然地勢北高南低大約止深三丈一照水平加深何患水淺一以三河口積沙深厚水勢湍急不無滯阻然或建壩攔截或用石包砌每歲挑浅如例何患沙壅一以馬家橋兩岸築堤五里微山取土不便又水口投埽勢必

不堅恐難經久然此亦在委任得人培築高厚無必不可措力之理臣又觀居民之情在新河者則稱新河可開在舊河者則執舊河可復皆為市廛之私非為國家運道計也天下之事勢窮則變變則通沛縣河患至此極矣往時舊河淤塞未深都御史盛應期開新河垂成而廢至今惜之今黃水異常伏漕無日尚可溺於人情安土而不為通變之謀哉故臣斷以為開新河宜如衡言開新河而

不全棄舊河宜如季馴言疏入下工部會廷臣議俱合工意乃決

隆慶元年五月河工成新河自南陽達沛縣留城百四十一里舊河自留城達境山茶城五十三里役丁夫九萬餘人行水金鑑尚書朱衡從南陽以南東至夏村及東南至留城凡一百四十一里因故都御史盛應期所鑿而深廣之引鮎魚諸泉薛沙諸河注其中𤀹三河口入疏舊河築馬家橋堤

過河之出飛雲橋者使盡入秦溝自留城至赤龍潭又五十三里凡為牐八減水牐二十為壩十有二為隄三萬五千二百八十丈有奇石隄三十里由是黃水不復東運道通而沛流息

三年九月總河都御史翁大立請於梁山之南別開漕河詔令相度地勢未果行 附翁大立疏畧漕河即泇河也新河既成水盡趨秦溝而南北各支河悉並流焉河勢漸大漲至是決沛縣徐州受其害茶城淤塞漕船阻邳州不能進既雖稍通而黃水橫溢臣按行徐州循于房山過梁山至於境山入

地浜溝直趨馬家橋上下八十里間可別開一河以通漕運其利有十自泰溝濁河至徐州洪諸狂瀾激湍遠不相涉一也依山為隄雖有洪濤必不泛溢二也漕舟循堤而上牽輓不難三也無茶城淤淺之患省盤剝之費四也由馬家橋至境山四十里由境山至徐州洪四十五里視舊河為近驛遞夫價並可減省五也驛路改從新堤往來徑捷六也徐州募夫可並呂梁二洪傜夫可遂裁革七也計沛縣六鋪至境山築隄百里當用銀十三萬有奇今開新河則長堤可緩費益大省八也糴穀貯倉假工役以濟饑民衆節財賑荒弭盜之術九也棄舊河以為水壑即河決谷亭沛縣從鴻溝以泄徑從小浮橋下徐洪運道無梗十也顧其難亦有三地浜溝當築大壩接黑龍潭堤至楊山壩西當別開一道至舊河繞出茶城及開渠建牐費皆不貲此其難在工費歲屬大饑而傜夫工食往往

不繼待哺之民怨讟易生此其難在工食役夫二萬仍聽番休而錢糧不益淹以歲月必招謗議此其難在工程犯此三難以興十利臣固未易辦也惟上速集廷臣議之

十二月開濬裏河等處時淮河自板牐至西湖嘴開濬垂成而裏口等處復塞總督漕運侍郎趙孔昭言清江一帶黄河五十里宜築堰以防河溢淮河高家澗一帶七十餘里宜築堰以防淮漲工部覆請裏河等處亟行開濬以築堰事宜及海口築塞寶應越河二事均酌議舉行從之

四年四月河道都御史翁大立修築高郵等處湖堤是年秋黄河暴至茶城復淤淮水亦大溢自泰山廟至七里溝淤十餘里而水從諸冢溝旁出至清河縣河南鎮以合於黄河大立言黄河在睢寧宿遷之間遷徙未知所定請濬古睢河由宿遷歷宿州出小浮橋以泄二洪之水且規復清河魚溝分河一道下草灣以免衝激之患則南北運河可保而大立已内遷方受代詔令新任都御史潘季

馴區畫

九月中河決邳州糧艘阻不進總河翁大立請開泇河以避黃水翁大立言比來河患不在山東河南豐沛而專在徐邳故先欲開泇河口以遠河勢開蕭縣河以殺河流者正謂河沙壅聚河面增高為異日慮耳今秋水洊至横溢為災權宜之計在棄故道而就新衝經久之策在開泇河以避洪水乞決擇於二者會罷去而李馴則主復故道

五年都御史潘季馴開復邳河 附 馮敏功記 隆慶庚午

秋八月河決於睢寧之白浪淺既而白浪淺淤復決青羊淺既而青羊淺淤河益分裂潰決決而南為王家口張擺渡口馬家淺口曲頭集口決而北為曹家口其小口在辛安左右者七於是河流悉由決口南趨睢寧平地為湖漂沒軍民田廬無算輕舟從此出小河口其支分而北者出直河而正河故道自曹家口至邳之直河九十里胥為平陸淤運艘九百三十隻糧四十餘萬石官民船又數百自曹家口上至曲頭直河下至宿遷又九十里河身淤淺不能通舟睢民昏墊運道阻絕於是起大中丞歸安潘公於家俾治之公至博訪羣情時議多以為故道不可復有欲因睢寧決勢而利導之者公謂河源盤折數萬里水夾泥沙急則沙隨水滚稍緩則水漫沙停比年因水勢散漫沙墊底

高容受漸少每一泛溢輒便為患今舊河廣且百餘丈深且不測若仍復舊河中開小渠引水衝刷兩堤夫束使不散漫則水勢歸漕淤淺漸去河身自可復舊若就新衝水勢散漫湖波平淺不能復深工力所及能有幾何伏秋水至必壅不下徐邳之間將成魚鼈此必不可羣議乃定於是度遠通議工役具畚築計餱糧大發淮揚徐及廬鳳山東河南夫並徭淺各夫分司道官為五工統之公指示方畧畫地課工以隆慶五年春正月十有六日肇役羣工齊奮至二月二十日渠成二十三日縱水歸渠淤沙漸刷河流乃通凡舊淤糧艘及官民船皆由渠出時築決之工張擺渡曹家二口已完而曲頭馬淺王家三大口亦已有緒公且調集椿草益急羣謂急此何為但笑而不言翌日風雨驟作不止兼以黃河桃花水漲會山東諸泉並至乃季春朔日水復大溢瀰漫淹浸莫辨湖河新舊堤

防潰決殆盡復決閻家口油房口曲頭舊口之東王家舊口之西房家口青羊口白浪淺口與諸小口凡四十三處羣情大駭役夫懼且潰公時患背疽乃裹瘡而出撫慰勞來身自督率示以必成衆志復定晝夜率作工料踵集隨用輒濟於是諸口漸合而縷水之堤亦漸成四月七日麥黃水又大至狂風挾水勢復衝決閻家口之西及半戈山之左右公督率益勵親守築口六月三日諸築塞之工咸畢先是淤河多淖沙人立輒陷工不得施公命以木橫沙而決半瀝水左右互倒水盡沙乾工乃得施決口懸溜數尺噴沫成雷負土入水輒便消去公命以大埽截流縱以巨纜旁植巨椿其衝之處湍猛溜急椿折埽滚勢難猝就乃復相視緩急偃仰合度卒復歷以厚土勢若岡陵衝乃克定築堤捍水浮沙既不能堅而實土又為比年流沙所壓必深掘至尋丈及遠取於民間空基與隔河

運取山土往來力役竟日不能數筐公命囊土程衡唱籌課役土功乃集於是兩岸屹然河流受束濬刷淤沙深廣如舊四百萬漕糧飛帆直上雖伏秋水三至懷襄徐城而曲頭以下凡公經理之地皆得安流如故矣是役也用夫五萬人興工五閱月決口築塞者五十有八浚河以丈計者三萬二千四百築以丈計者七萬五千有零椿草柳葦以株束捆計者二十萬有零麻縈以斤計者八萬四千有零所用河漕貯積撫按贓贖徐淮商稅及淮徐糧米總計僅十一萬金有奇視初請未及三分之二而決口增築堤工高厚倍於原題者三蓋公之經畫素定而復以身先故下民率作罔敢不竭心力事半功倍其成之速如此既成之後公又為之計久遠乃並修徐呂靈壁之堤以東上流復築林房村之壩以防衝逸建鋪舍設官夫以時防守植草柳集工料以豫備禦其善後之圖又如此

五月工科給事中張博請改瓜洲土壩為牐以便漕舟

六年禮科給事中雒遵會工部尚書朱衡勘泇口河

附雒遵疏畧

泇口河從馬橋東過微山赤山呂孟等湖踰葛墟嶺而南經侯家灣良城至泇口鎮又涉蛤鰻周柳諸湖乃達邳州直河口以入黃河凡二百六十里取道雖捷施工實難葛墟嶺高出河底六丈餘開鑿僅至二丈硼石水泉湧出侯家灣良城雖有河形水中多伏石不可施鑿縱鑿之湍石不可以通漕且蛤鰻周柳諸湖築堤水中功費無算微山赤山呂孟等湖雖可築堤然須鑿葛墟嶺以洩正派開地浜溝以散餘波乃可施工與其煩勞厚費以開泇口之河孰若

時加修防如期償運保百數十餘年之故道疏上
詔尚書朱衡同總理河道都御史萬恭覆勘衡奏
有三難大略
如蓮指乃罷
六月工部尚書朱衡報徐沛等處河堤工完
是年總河侍郎萬恭請建瓜洲牐自時家洲達於
花園港開渠長六里有竒其年冬牐成一名廣惠
一名通惠於是五總船始下壩
萬歴元年正月總河侍郎萬恭檄浚蘇松常鎮一
帶河道建三汊河東水弔橋自是吳浙之運可與

江西湖廣徵發相同

是年萬恭建復淮南平水牐與淺船淺夫又建天妃廟口石牐修復境山牐儀徵建平水牐二座江都一座高郵十座寶應八座山陽二座凡二十三座座三百金自儀徵至山陽有五十一淺淺設撈淺二小船船七金淺夫十名天妃口大牐一門除堪改廢牐石料仍用二千五百金境山舊牐五百二十金凡費工料一萬餘金

二年三月工部奏改瓜洲下牐及建詹家洲中牐

附部覆河道萬恭疏瓜洲花園港等處原設建牐蓋俾江南糧運可以直達免盤壩之費也自隆慶六年花園港豬市上下牐成迄今二載糧艘無滯省民間不貲之費但上牐重建方畢而下牐衝齧又壞合行河道將瓜洲應改下牐詹家洲應建中牐作速興舉並議運河揚子橋亦於明年接續修建以收全功

七月貢生許汝愚請浚練湖焦干杜墅以濟運河

行水金鑑許汝愚上言東南運道水勢之澀莫甚於丹陽地勢之高莫甚於夾港國初於此置為牐

者四曰京口曰丹徒二牐居上以防三江之易涸曰呂城曰奔牛二牐居下以防五湖之易泄自丹陽起至鎮江蓄為湖者三曰練湖曰焦千曰杜墅以濟漕河之用遂免海運之艱以故四月交兒五月過淮維時雨澤大降江潮盛行不假湖水亦足以濟歲久延襲居民侵為田畝焦杜二湖俱為平陸僅存練湖猶有侵者而四牐俱空設矣今改為十月臨倉雨澤既少江水枯落不免剝淺繞十里

之區有閑三四月而不得盡達於江者雖添設僨運枉費推挽而開河之議起矣夾港兩岸高者數十丈而河僅闊數丈許下之開鑿愈深則上之坍塌愈速瀨冬役民以浚之春来淤塞如故歲興大役民何以堪莫若修三湖之故址就四牐之完基蓄洩以時下修呂城奔牛二牐以時糧運之入上修京口丹徒以時糧運之出況乎上流既溢則奔牛而下又何不通之患哉破此說者必以淹沒民

田為辭不知前此占湖為田今仍舊修葺非廢田以為湖也即欲補此數項之田則沿江一帶新漲常稔洲田無慮千頃民方爭佃構訟不息其皆隸於丹徒以此相易不亦可乎時總理河道傅希摯言練湖先已疏築無容別議焦千杜墅二湖地窪源少無益運道四牐若廢有妨蓄洩其事遂寢

三年二月總河右僉都御史傅希摯請開泇河 附

傅希摯疏畧 徐邳一帶河身墊淤壅決變徙之患不在今秋則在來歲幸而決於徐呂

之下猶可言也若決於蕭碭之上則臨河中斷兩洪俱涸矣幸而決於南岸猶可為也若決於北岸則不走張秋必射豐沛矣莫若開創泇河置黄河於度外庶為永圖耳泇河之議嘗建而中止謂有三難而臣遣錐手步弓水平畫匠人等於三難去處逐一勘踏起自上泉河口開向東南則起處低窪下流趨高之難可避也南經性義村東則葛墟嶺高堅之難可避也從埕溝河經郭家西之平坦則梁城侯家灣之伏石可避也至於泇口上下則河渠深淺不一湖塘聯絡相因大較上泉河口水所從入也下至大河口水所從出也自西北而東南長五百餘里凡之黄河近八十里河渠湖塘十居八九源頭活水脈絡貫通此天之所以資漕也昔尚書朱衡開新河都御史潘季馴開邳河權救一時情事忙促工費浩大今雖尚幸無梗然相時度勢要之不免卒有不虞而後竭天下之財力以

通咽喉何嘗如新河邳河之情事洶洶已哉若捐十年之費以成泇河泇河既成黃河無虞壅決矣茶城無慮填淤矣二洪無慮艱險矣運艘無慮漂損矣洋山之支河可無開境山之牐座可無建徐口之洪夫可盡省馬家橋之限工可中輟今日不貲之費他日所省尚有餘抵也故臣以為開泇河便因列為議工費酌工程擬督工請監工四款上之章下戶工二部勘議

三月命工科給事中侯于趙會傅希摯及儹運按臣勘議泇河

附　侯于趙等題會勘泇河事宜

自泉河口至大河口五百三十餘里內自直河至清河三百餘里自來河道無恙無稍於泇斷在可已惟是徐呂至直河上下二百餘里宜開以避二洪邳河之害約費一百五十餘萬金特良城伏石長五百五

十丈比原勘多四百七十丈開鑿之力難以逆料
性義馬陵俱限隔河流之處二處既開則豐沛河
決必致灌入宜先鑿良城石土豫修豐沛堤防而
後可徐議也又謂正河有目前之患而泇河非數
年不成故治河為急開泇為緩
上責侯于趙等阻撓然議亦寢

七月修通濟福興新莊三牐附御史劉光國議以天

妃牐地勢高於通濟淮水漲溢多於黃水謂宜將
通濟牐及福興新莊二牐增卑培薄務令高厚堅
固仍令清江厰分司專司啓閉每五月以後九月
以前二水盛發之候嚴加封閉官民船聽其自行
轉盤惟回空船至每二日啓放一次隨放
隨閉不許官民船越規擅進以貽水患

八月總河都御史傅希摯言茶城一帶運道咽喉

宜自梁山以下挑濬與茶城交相為用淤舊則通新而挑舊淤新則通舊而挑新惟築壩斷流通其一以備不虞從之

是年河決崔鎮淮決高家堰高郵湖決清水潭丁志等口知府邵元哲開菊花潭以洩淮安高寶三城之水東方谿米稍通清水潭口衝決督漕侍郎張翀以修復老隄工力浩大數十年始可成功恐新運已臨決口未就且令糧船暫由圈田以行而

御史陳功則稱圈田淺澀不便牽挽外湖水闊四十餘里風有不順必至稽阻工科給事中侯于趙亦以兩臣持議未決恐致過淮後期飭所司速議並欲以淮南運道專責漕臣而以淮北運道命河臣傅希摯一意經理務時加挑濬以圖萬全從之命漕運及河道衙門嚴督郡縣將清水潭原決堤口設法堵塞勿得恃圈田外湖致稽糧艘

四年五月河漕侍郎吳桂芳題請修復髙郵西河

老隄復傍老隄由圈田改挑康濟越河並築中隄
按高郵捍湖老隄長亘四十里永樂時陳瑄所建
至弘治間白昂於境内越民田三里鑿康濟越河
通餉避河者為東堤其捍隔民田者為中堤中堤
之中有田數十萬畝所謂圈田也嗣後圈田淹没
老堤傾圮萬歷三年泗水南下衝決清水潭等處
故塞決後即議修老隄甃砌磚石改越河廢東堤
改築中隄以便牽挽

是年淮安知府邵元哲修築淮安長堤又疏鹽城

石䃮口下流入海

五年三月修浚丹陽練湖武進孟瀆河以濟漕運

附直隷巡按御史郭思極條奏一復練湖以資蓄

洩蓋江南漕河北

高南下京口一帶地形高亢河流易涸雖㑹牛呂

城建牐啓閉蓄水以待運船而實仰藉練湖以為

之源也練湖北去丹陽城百步而近漕河縈遶其

側周圍四十餘里仰受長山八十四溪之水匯為

巨浸唐宋以來築有中梗斗門石牐天順成化間

屢嘗疏浚增修夏秋戽水溉田冬春放水濟運故

有湖水放一寸河水漲一尺之諺自往時守令狃

於近利令豪右告佃成田寖失舊額而傍湖之民

私開涵洞網取魚利年涸一年今且揚塵矣為漕河經久計急宜請復一修孟河以旁通舟楫奔牛呂城二牐例應冬閉春啓蓄水以待運船然秋冬之交回空運船與往來官船必取道於此欲恪守成規勢不可得有不由二牐而可以間道達江者為武進之孟瀆河延袤六十餘里外通長江内資灌溉自嘉靖間防倭入寇築壩堵塞於是河流漸微日就阻塞而船不復經行矣今計開浚約費五萬餘金取諸漕運衙門無令獨累武進一縣此河一開既有私道以通舟楫而運牐得啓閉之宜又引江潮以進奔牛而運河資接濟之力矣

是月巡按御史陳世寶條陳六事一增建儀徵二牐因江口去牐太遠欲於上下江口迤邐十數丈

許各建一牐潮始來豫啓板以納之潮初退即下板以閉之使出江之船盡數入牐以免遲滯一開瓜洲河港塢將乜船塢挑濬深闊使船之先入者乜聚於內又於鹽壩之東開一曲港與新牐外港相合使船之後至者續泊於內以免金山挂江之險部覆允行

是年冬高郵湖土石二隄新開越河南北二牐及老隄加高石層增設護堤木城各工竣事附總督

漕運侍郎吴桂芳疏畧高郵石堤工將底績宜及時開挑越河查先年侍郎白昻開康濟越河去老隄太遠河成之後人心狃於目前越河之安而忘老隄外捍之力年復一年不復省視遂致老隄與中隄俱壊而東隄不能獨存今宜做侍郎王恕之議挨老隄十數丈取土成河使隄工往来共由人得照管不致蹈前轍

六年九月河道侍郎潘季馴築高家堰及清江浦柳浦灣以東加築禮智二壩修寶應八淺石隄長八十五丈六尺又復淮安新舊牐壩遷通濟牐於淮安甘羅城南以納淮水故道盡復

十年河道尚書凌雲翼開永濟河雲翼以運船由清江浦出口多艱險乃自浦西開永濟河七十里起城南窪灣歴龍江牐至楊家澗出武家墩折而東合通濟牐出口更置牐三以備清江浦之險是時漕河就治淮揚免水災者前後十餘年

十二年八月吏科給事陳大科請開寶應越河報可

附陳大科疏畧　江南漕艘歴高寶抵淮寶應氾光一湖浩蕩無際槐角樓一帶據湖之中其形如兜兩翼向為運道梗所司議開越河而一主圈田以助夾攻一主靠堤以省修築

昔白侍郎昂康濟一河圍田之制也比南尚書吳桂芳靠堤開越河十餘年来未聞衛圯臣以為靠堤便

十三年六月寳應越河工成賜名弘濟明神宗實録寳應有氾光湖素稱重險國初平江伯陳瑄築石堤於湖之東蓄水以為運道工有所受而下無所宣因決為八淺匯為六潭則興鹽諸場皆没而淮水又間從周家橋漫入泗湧排空萬歴十二年糧艘溺者數十總漕李世達按臣馬永登鹽臣蔡

時與議於石隄之東開越河以避其險乃命工科

給事中馮露往視之河身長一千七百七十六丈

凡為石牐三減水牐二為隄九千二百四十丈石

隄三千三十六丈子隄五千三百九十丈費公帑

二十餘萬

八月都御史王廷瞻行工部郎中許應逵築高郵

護城隄杭家嘴六百丈又小湖口堤五百三十丈

十七年五月修清江浦運道濬武進橫林漕河總

河都御史潘季馴修建邵伯湖石隄長一千二百八十丈補舊石隄六百十二丈又於寶應縣白馬湖東築八淺石隄長八十五丈六尺又因漕水旁潰入寶應湖以致流緩沙停自黄浦至三官廟之西築西土隄長三千六百三十五丈束水由漕以省挑浚之費

十九年三月總理河道潘季馴議以鎮口牐去河甚近遇漲易為疏通宜照舊道挑濬科臣復稱引

衆議欲開月河以分水勢通蘇湔湖以導積水工
命河漕等衙門勘議妥當具奏河防一覽徐北鎮
口黄運交會之處伏秋黄水大發多灌入本口動
至淤阻原任中河郎中陳瑛創建古洪内華二牐
近工科都給事中常居敬題建鎮口一牐如遇水
發下版謹閉俟黄水消落即啓牐縱水外衝而漕
河無淤墊之患啓一閉二悉如清江裏河事規與
近日題奉明例行之其鎮口牐外東西兩隄原係

挑河所積客土未堅內水湧出未免剝損伏秋之

前密護椿笆隄固則牐無虞矣

二十六年三月命漕河御史勘議泇河附工部題

覆工科給事中楊應文議開泇河疏畧頃堌口一決黃河南徙徐吕而下幾於斷流於是開李吉小浮橋等處及鎮口以下建牐引水以通漕目前似可無虞矣然非永久之計也蓋泇河北接汶泗諸水東受沂蒙諸泉其源本不易竭而岸高土堅又能束其流而使之不漫即有湖也而涯涘可循即有石也而鋒鏩可鑿隆慶間河臣翁大立萬歷間河臣傅希摯嘗議開而不果若以河道歲修之費而用之於此事半功倍一勞永逸臣固以為泇河宜議也科

臣之言良有深見但事在彼中難以遥度宜咨
河臣及廵漕等各御史勘議可否以為行止
是年總漕劉東星檄郎中顧雲鳳署道事揚州府知府
楊洵督夫開挑邵伯越河長一十八里闊一十餘丈十一
月又挑界首鎮越河長一千八百八十九丈七尺各建南
北金門石牐二座其邵伯越河又建減水石牐一座
三十年鳳陽廵撫李三才議治河緊急之策鎮口
牐起至磨兒莊倣牐河之制每三十里建牐一座
依時啓閉以濟新運及堅城集至鎮口牐止挑浚

河淚約費銀一十九萬有竒

五月高郵北闗小牐口潰決長六丈郎中顧雲鳳築塞之仍加磚石包砌

三十二年總理河道工部侍郎李化龍大開泇河自直河至李家港二百六十餘里漕船由以行盡避黄河之險明神宗實録工部題覆李化龍疏請亟開泇河酌浚故道大要言河自開歸而下合運河入海其路有三由蘭陽道考城至李吉口過堅

城集入陸座樓出茶城而向徐邳是名濁河為中路由曹單經豐沛出飛雲橋泛昭陽湖入龍塘出秦溝而向徐邳是名銀河為北路由潘家口過司家道口至何家隄經符離道睢寧入宿遷出小河口入運是名符離河為南路前督臣排群議以興玆役竟以資用乏絶不得竣事然自堅城以至鎮口河形尚爾宛然故為今計惟守行隄開泇河其善有六其不必疑有二泇河開而運不借河有水

無水聽之善一以二百六十里之泇河避三百三十里之黄河善二運不借河則我為政得以熟察機宜而治之善三估費二十萬金開二百六十里比朱尚書新河事半功倍善四開河必行召募春荒役興麥熟人散富民不苦賠窮民得以養善五糧船過洪必約春盡實畏河漲運入泇河朝暮無妨善六為陵捍患為民禦災無疑者一徐州城向苦洪水暴至泇河既開徐民之為魚者亦少無疑

者二題請遵照施行及工科都給事中侯慶遠亦
題稱共贊河漕大計事部議洳河應挑直河應建
牐座及築隄應用錢糧依議取用如或原議所開
河底不無欠缺期日果爾太廹經費果爾不敷不
妨照依科臣條議再為增益以圖久遠至科議歲
巡歲報事規尤為河工急切要務各該府道督臣
悉宜一體申飭上曰洳河既屢經料理端緒可成
該總河身親籌度詳悉著及時上緊分工開浚所

議經費如有不敷許其再為增益務圖久遠之計

八月李化龍奏報分水河成糧艘由泇河者已過

三分之二由黄河大溜者止三分之一而過洪曾

不逾限國之福也

三十五年二月總河曹時聘工泇河善後六事行

水金鑑總河曹時聘言全河既已就軌泇河委應

厚終開泇於梗漕之時固不可因泇而廢黄漕利

於泇河之後亦不可因黄而廢泇兩利俱存庶緩

急可賴如謂南陽之患已去而徐邳之險可乘異時有失誰司其咎乎因議築郗山之隄削頓莊之觜平大泛口之溜浚猫兒窩等處之淺建鉅梁首衝之牐增三市徐塘之壩以終泇河未就之功又議設河官置官夫建驛遞立巡司嚴牐禁加裁展以成新渠

三十八年九月直隸巡按御史蘇惟霖疏陳黃泇利害請專力於泇附蘇惟霖疏畧黃河自清河縣經桃源北達直

河口長二百四十里此在泇下流水平身廣極力催運舟止日行十里然以别無所經故必用之自直河口而上歷邳徐二州達鎮口長二百八十餘里是謂黄河又百二十里方抵夏鎮東自猫窩泇溝達夏鎮止長二百六十餘里是謂泇河東西相對舍此則彼黄河水在三四月則淺與泇同若五月初旬後洶流自天而下一步難行又其水挾沙而來河口日高一日七月初輒淺涸十倍無一時可由者泇河一水安流歲修有例既無溺溺終鮮風波率而由之計日可達即河身稍狹而水不若鋪灘之淺其猫窩諸淺亦不必浚蓋自河流至則牐水積山泉之脈止有此數河身高則高受低則低受深淺相隨非云水深則深水淺則淺水之多寡不係河身深淺也或有稍宜拓而浚者但得實心任事之河官嚴其稽覈因利乘便不三五年抉略悉補可成數百年之利唯於泇下流諸口謹嚴

防禁而夏鎮之呂公堂邳州之沂河口更甚庶所藉蒙猶諸泉洸泗濟諸流不至隨到隨涸伏乞敕下工部詳酌利害一意修加以濟新運

四十一年十一月帶管河道漕撫陳薦檄郎中何慶元揚州道熊尚文開寶應縣弘濟河北月河長一百三十丈南月河長一百五十丈又建近湖西堤九涵七涵滚水石壩二座於明年完工按弘濟河南北二牐遇夏秋淮水漲發二牐不及吞吐行舟覆溺至是開挑月河創建滚水二壩分殺河怒

水溜遂平

江南通志卷五十九

江南通志卷六十

河渠志

運河三

國朝順治八年大浚髙郵漕河

十六年總河朱之錫　題淮河防事宜附朱之錫

疏畧淮揚之治河較他處不同揚屬運道與湖水相連淮屬運道係黄淮交流淮河自西而來至泗州入諸湖出清口達於黄河以淮黄之勢言之黄强淮弱黄濁淮清二瀆同至於清口滙合東

由安東雲梯關以入海此從來不易之勢也但黃流濁河易致沙淤必藉淮流湯滌方不至梗運病民先年嘗有分黃導淮之議分黃者於桃源縣迤南黃家嘴鬭一支河使其從旁分洩以殺強黃之勢導淮者導引淮流歸於海以通運道故淮水偶有暴漲於南設有高良澗周家橋二牐以備宣洩溢入寶應高郵諸湖相連澎湃各建牐座挑穵河渠衆築堤岸捍禦衝決由邵伯金家灣入芒稻河或從瓜儀注江或通廟灣歸海此蓄洩湖水之法外此再無慮於旁洩矣至於雲梯關之灌口固為黃淮會流一路寛廣歸海之處每遇河流泛漲無處分殺必從清河上四十五里仍挑黃家嘴經清河至安東五港口東流入海分殺暴漲之勢不致南下而清口得免黃強抵淮阻運之患至新溝等五險工亦可稍免全河洶湧衝漫之虞誠為保運安民長策奈長二百四十里於淤澱年久工繁費鉅

難以輕舉應俟年豐物阜另議舉行其太行老隄
山陽境内延袤三百里原係民修民守自秦按院
題免鄉夫後數年未修又值去歲洪流衝漫處
處坍塌不堪捍禦宜照舊例按籍責成鄉民分修
又此隄之内五險工下流關切淮揚高寶等七州
縣鹽課亦攸係之歲歲修防勢難緩怠務得有引
水一支流旁濶以减正河之勢以免射陽之衝誠
五險之要著第查蘇建北岸宮家營地方舊有引
水一河久經淤塞每有興濬議皆未果盍緣引河
必使深廣同於正河方能借勢而下況黄河號稱
神河濶數百丈底深水溜不惟挑濬匪易借使如
式穿能保其不旋挑而旋淤乎亦惟有廣積夫料
加意修防以收補偏救弊之功舍此無他奇也爰
自前明挑河費運閲數百載變故即費數百載經
營今其遺跡具在然舊貫固可仍而時宜人不得
不審臣請備陳之淮水自西南來趨東北黄水自

西來横截於清口外淮之支流會黃並驅東下入海者所謂黃河也伏秋之間淮黃交漲淮被黃遏周旋而不得出清口以上滙而為洪澤等湖則高堰危故堰南有高良澗周家橋兩牐洩水東入高寶白馬等湖高寶湖東通運河南從瓜儀入江而地勢微昂宣洩不及則運隄危故運河東岸有涇河子嬰金灣等牐洩水東下射陽廣洋等湖入海有灣頭牐有芒稻河洩水南入於江此運河及諸湖之形勢也隄牐舊制現存間有歲久圮壞者應酌量估計以時修葺者也淮黃交會由清口而東溜流湍悍衝潰易告查前明萬歷年間曾於桃源縣黃河北岸挑黃壩新河二百四十里分黃一支由五港口歸海以導淮保運即以殺南岸河患但淤澱已久工役繁鉅興復實難又崇禎年間塞蘇嘴建義兩決口曾挑宮家營引河十里暫殺水勢未幾仍於蕭河不兩行既恐徙費況今歲淮工坌

集亦有未易並舉者至於現今河身潤者數里狹者亦不下數百丈兩隄去河尚有陸地水長則及隄址水落則復河渠洪流衝蕩不啻奔馬豈侯人力開鑿妝流之議似無庸費此黄河之形勢也總之太行老隄實淮揚七州邑一大保障自前朝來原係莊民自修而中間頂衝掃灣諸險工亦有鹽城各縣出夫協濟之例順治九年間黄河北決淮屬工民控按臣遂為　題免沮格廢弛去歲冬漲幾成大害此臺臣何可化特以力役為言蓋實有見於往例之不可廢耳

康熙五年運河自儀徵至淮多淤淺冬春之交盤撥甚艱總河按地親勘儀徵界内朴樹灣西方寺五里鋪三處急需挑濬檄知縣何崇倫浚之

六年決江都運河之露筋廟隄次年堵塞

七年遣大臣明珠等相視海口開天妃石䃴白駒等牐

九年決清河縣運河之窯灣文華寺高郵州運河之茶菴清水潭江都縣運河之東隄四淺

十年清口為黃水灌入裴家場悉起油沙天妃牐底淤墊回空糧船不能進口乃於清河縣南腰鋪攴河之連張福口者疏浚通舟由周家牐行

十一年總河王光裕修寳應縣子嬰黄浦永安等
七牐四月清水潭復決
十二年總河王光裕於江都芒稻河改造牐門迎
金灣河建滚水壩於邵伯南
十三年清水潭決口塞
十五年揚屬漕隄潰高郵之清水潭陸漫溝江都
之大潭灣等處共決三百餘丈遣工部尚書龔如
錫戸部侍郎伊桑阿等親行相視移安徽廵撫靳

輔為總河都御史

十六年總河都御史靳輔濬運河附靳輔疏畧運河自黄流内灌之後日墊日高今年八月内河底竟至乾涸隨閉隄挑浚因回空不能久待止量挑一二尺不等擬於明年立春後十日土凍方解時即行閉壩大挑總限百日完工以濟十七年回空十八年春運

十七年靳輔築江都漕隄以高郵清水潭决口深不可築更於湖中繞迴開河一道改築東西隄與舊隄相屬河成名曰永安河又大浚山清高寳五

州縣運河增築兩岸其決口三十二處並塞之

十月總河靳輔疏另開南運口

十八年四月築清水潭東西隄決口工竣

六月改置南運口於三汊河靳輔治河書大江以南各省漕運自瓜儀而北凡四百五十餘里至清江浦天妃牐以入黄河此明臣平江伯陳瑄之所開也萬歷間河臣潘季馴以天妃牐直黄河故不免内灌因移運口於新莊牐以納清而避黄後亦

以天妃名之非其故矣然其口距黄淮交會處不過二百丈黄水仍復内灌運河墊高年年挑浚無已兼以兩河匯合瀠洄激蕩重運出口牽挽者每艘常七八百人或至千人鳴金合噪窮日之力出口不過二三十艘而濁流奔走直至高寶城下河水俱黄居民至澄汲以飲於是建牐置壩申啟閉之條嚴旨刻石除重運回空及貢鮮船隻放行外即閉壩攔黄凡官民商艇俱令盤壩往來夫閉壩

之制不獨不便於民且空重往來之時仍不能禁黃流之不入乃不得已之圖非不易之策也葢因當時太山墩一帶及七里墩外皆淼然巨浸舍新莊牐之外別無彼善於此之地地形水勢實限之以不得不然耳自黃河倒灌以來西北自白洋河于家岡一帶直接泗州東北自吳城張福口一帶直至武家墩早窪者悉變為高原清口以內裴家場帥家莊爛泥淺周圍五十里凡墊成平陸之處

挑引河四道淮水仍出清口是則黄流之灌在當時誠大為運河之害而在今則頗受其利矣何也清口兩岸墊髙天然成隄黄淮不得交漫一利也太山墩上下洪濤盡涸而運河之地形愈加完固建牐置壩可以惟我之所擇二利也清口之内横亘灘洲淮盛則泗水滔滔北注淮弱則湖水常有所蓄以濟運而不至於盡泄即黄漲内乘亦限於灘洲而不得縱不久而淮水盛長即便抵回三利

也邇年以來重運過淮揚帆直上如歷坦途運水永無淤墊之虞淮民省歲挑浚之苦矣雖然旱潦不常湖水設有時而淺涸諸引河勢不能暢注而俱出則寧使裴家場之水斷流而𤄊泥淺一道務須挑浚深寛毋或緩此而顧彼此則意外之虞不得不預為之籌者也

是年增挑南運河起土加築兩岸隄

開滚水壩於江都之鰍魚背

塞清水潭大決口

十九年再罷滾水壩於高郵城南八里又置於寶

應子嬰溝

創建山陽運河之鳳陽廠減水壩一座創挑阜河

四十里以通北運

創建碭山毛城鋪大谷山宿遷攔馬河歸仁隄邳

州運河東岸馬莊集減水壩十一座

開阜河上接泇河通運又開張家莊通運口靳輔

治河書明萬歷三十一年總河李化龍開泇河行運自夏鎮達於直河口不由徐呂二洪避黃河之險者三百里漕運利之後直河塞改行董口及董口復淤遂取道於駱馬湖由汪洋湖面西北行四十里始得溝河又二十餘里至窯灣口而接泇第駱馬湖本窯田也因明季黃河漫溢停積而成湖夏秋水發不碍行舟至冬春水涸其淺處不流束楚且水面遼濶縴纜無所施每重運入口即役兵

夫數萬於湖中撈浚浮送北上而所澇之渠不旋踵而汩没於風浪之中年年春舖宿邑騷然苦之况黄河復故雨潦各有所歸湖水必致日涸且撈浚無所施實漕運咽喉之大虞矣查宿邑西北四十里阜河導其地溝渠斷續有舊淤河形一道若挑新浚舊因而通之可以上接泇河之委而下達於黄但啟土於沮洳之地為力甚艱又南患黄河之逼北虞山左羣山之水不有隄防不可以行運

乃揆測規畫即取水中之土以築水中之隄南起阜河口北達温家溝水深之處挑水旱工共二千四百丈兩岸築隄四千八百丈凡邳宿兩州縣舊河內一切漫流旁洩決口三十餘處盡行築塞又起自温溝歷窯灣至邳境猫兒窩計四十里從無隄岸每山泉暴漲即一望滔天復兩岸築隄二萬七千丈然猫兒窩一帶為徐兖諸水之所注納水大盛則隄必傷故建減水大壩三座以洩之至如

猫兒窩以上地亢土堅則空之而弗隄又猫兒窩以至唐宋山三千餘丈乃霪霖暴漲之所從出者則隄之蓋自阜河而上者無不治矣惟是下口直截黄河遇伏秋暴漲不無内灌之虞於是復加斟酌相得阜河迤東二十餘里張家莊其地形卑於阜河口二尺餘而黄河上下水勢大抵每里高低一寸自阜河至張家莊二十餘里黄水便低二尺餘内外水面髙低相準乃復挑支河一道自阜河

歷龍岡坌路口達之張家莊出口盖前此阜河出口如丁字形黄水自西而東阜河水自北而南兩溜相抵而不相比且黄強清弱故易灘今張家莊之出口如人字形黄水與張家莊口之水俱自西而東與溜相比而不相抵况又以阜河地高之水下注於二十餘里地卑之出口其迅流更足以抵黄也由是工則東省河流滔滔奔注常來本等之水於漕中而洩暴漲之水於壩外下則運口常通

永無淤塞之慮矣
二十年增置高郵南北滚水壩前後凡八座壩口
二三十丈不等對壩皆開越河以防舟行之險凡
舊隄險要處皆更以石
創建寶應子嬰溝高郵永平港南闗八里鋪柏家
墩江都鰍魚口減水壩共六座改建高郵五里鋪
車邏港減水壩二座
二十二年大修兩河各隄工告竣

二十三年建惠濟牐在馬頭東南七里溝清河縣志舊名通濟牐明嘉靖年建引淮水以達漕運後以河水南侵牐底淤墊至是新鑿漕河於迤南三里更建牐座為新運口牐名惠濟

是年冬十一月

聖祖仁皇帝南廵親閱河工靳輔治河書

上駐蹕紅花埠問總河靳輔高寶興泰一帶下河為何積水不去靳輔回奏高寶興泰是窪下之區如同釜底向

來河道淤塞是以下雨積水幷減壩洩下之水一

時難去

上命勳文國爺速興工挑濬下河又奉

上諭吏部尚書伊桑阿朕車駕南巡省民疾苦路經高郵

寶應等處見民廬舍田疇被水淹沒朕心深為軫念詢

問其故具悉梗概高寶等處湖水下流原有海口以年

久沙淤遂致壅塞今將入海故道濬治疏通可免水患

自是往還每念及此不忘於懷此一方生靈必圖拯濟

安仝咸使得所始稱朕意爾同工部尚書薩木哈往被
水災州縣逐一詳勘明於旬日內覆奏務期濟民除患
縱有經費在所不惜爾等體朕至意速行
上回鑾至淮安又諭靳輔云河道情形我俱詳細看得只
是下河之水因無去路民田尚然淹着應速開濬
駕至天妃牐問天妃牐險何不再造一牐分殺水勢靳輔
奏已建有七里牐一座
上見運口新牐問此牐為何而造靳輔奏臣恐黃水大漲

天妃牐不能承當所以又造此清水牐束水專為

天妃牐而設

上諭靳輔云今年黄水倒灌運河不可為訓爾須酌一治

安之策令永不内灌

十一月

上面諭吏部尚書伊桑阿等勘明泰州興化鹽城等處應

挑浚海口伊桑阿等回奏奉

旨九卿詹事科道會同確議具奏附伊桑阿等疏畧臣等祇遵

前所奉到

上諭將興化鹽城等州縣海口詳勘得山陽寶應高郵江都泰州興化鹽城等州縣之水原從車路河白塗河等處流入運鹽串場河出白駒場丁溪場草堰場劉莊場等十餘口由苦水洋闞龍港信陽港廟灣入海今因年久串路等河串場河及各場出口俱被沙土淤淺比高郵興化等處河身反高以故水雖仍流而蓄水不能出口今將減水壩一帶運河水口決瀉導流將會流串場河之車路等河及串場河白駒丁溪草堰場等口俱挑浚深闊引高郵等州縣蓄水入海始永免水患生民得以樂業矣

十二月

命安徽按察使于成龍浚高寶等州縣下河

二十四年二月初四日

上諭按察使于成龍兹以海口關係運河下流特命爾督理高寶等處下河事務管轄所屬附近海口州縣等處地方串路等河幷串場河白駒丁溪草堰場等口逐一確勘挑濬深闊使高郵等州縣減水壩一帶運河水口引流入海仍撫綏黎民勤宣德意約束衙門官吏胥役恪遵法紀勿致作弊生事嚴飭所屬海口有司等官各

循職掌勿使糜費錢糧怠弛曠廢一應海口俱宜善加
挑濬毋令沙土淤淺以致水勢漲漫淹沒民間廬舍田
疇其挑河一切事宜並應設官分任之處均申詳總河
具題定奪勅中開載未盡應行事務爾悉申詳總河題
請遵行歲終將所修工程及支用錢糧細數一並造册
轉報總河題銷仍聽總河節制爾膺茲委任須持廉秉
公精心殫力俾水患永除民復舊業惟爾之功如或執
拗乖張因循冒破殃民悞國責有所歸爾其慎之故勅

二十五年總河靳輔奏開中河 附靳輔疏畧本年黃河槽內之水較前異常急溜以致一切物料轉運萬難即如本年重運糧船自清河縣運口以至宿遷縣張莊運口計程不過二百餘里而牽輓兩月有奇此皆急溜阻滯之故臣於河工善後事宜案內請於清河縣西仲家莊地方創建雙金門石牐一座以洩黃河異漲今將洩水雙金門牐改為三丈深之單金門大牐一座又於攔馬河之西加挑運河二千餘丈築成兩岸隄工直接張家運口並於遥縷二隄之中開挑中河一道上接張莊運口並駱馬湖之清水下歷桃源清河山陽安東以達於海將來重運糧船既出清口之後於黃河內止行數里即便由仲家莊牐內進入中河自中河歷攔馬河直達張莊運口北上則此牐既洩黃漲又能使各船避黃河之險溜行有縴之穩程庶大有益

於轉漕而各工運料亦可不致稽悞矣

二十六年正月工部等衙門會覆監修下河侍郎孫在豐等疏稱先將近海口之石𥓂白駒丁溪等處估計興修靳輔先前請修疏內稱高郵以北車邏以南邵伯鎮以北所有牐壩於去歲堵塞高郵以北牐壩亦有可以閉塞等語奉

旨修理下河成功不在高郵州所有牐壩而在乎堵塞高家堰之壩并黃河南岸毛城鋪等處所有減水牐壩皆

堵塞則黄河之水不流入洪澤湖如洪澤湖既無黄河流入之水唯止有淮水將高家堰之壩暫行堵塞一年後挑濬下河方得有益　又奉

旨下河工程令年著止將高郵州大小壩及高家堰牖壩照靳輔等所奏定限堵塞令孫在豐等挑濬海口其黄河南岸牖壩著於來年堵塞一年併高郵高堰等牖壩俱仍照見議限期堵塞令其豫先備辦工料人夫自今年十二月興工挑濬下河勿致遲悮

二十七年正月中河工竣靳輔治河書百川莫險於黄河然自南北通運以来浮黄河而達者凡五百餘里議者莫不以為治河即所以治漕一似乎舍河别無所謂漕也雖然水性避髙而就下地為之不可逆也運道避險而就安人為之所慮者為之或不當耳有明一代治河莫善於泇河之績然其議倡始於隆慶年間都御史翁大立而傅希摯繼之再歷舒應龍劉東星兩河臣屡興屡阻迨至

萬歷三十一年河臣李化龍實始通運卒避黄河三百里之險至今賴之嗣後直口塞董口淤駱馬湖又淺澀不行臣因有開皁河之請而泇河之尾閭復通然自清口以達張莊運口河道尚長二百里重運泝黄而上雇覔縴夫艘不下二三十輩蟻行蚑負日不過數里每艘至費四五十金遲者或至兩月有奇方能進口而漂失沉溺往往不免蓋風濤激駛固非人力所能勝也康熙二十五年

題覆詞臣張鴻烈

聖心愛民已極案內加築北岸遥隄後復加籌酌若於遥縷二隄之内再挑中河一道上接張莊運口並駱馬湖之清水下歴桃清山安入平旺河以達於海而於清口對岸清河縣西仲家莊建大石牐一座既可以洩山左諸山之水而運道從此通行避黄河之險溜行有縴之穩途大利也乃決計　題請

奉

旨興工至二十七年正月而工竣連年重運一出清口即
截黄而北由仲莊牐進中河以入皁河風濤無阻
牽挽有路又避黄河之險二百里抵通之期較歷
年先一月不止回空船隻永無守凍之憂在
國家歲免漂失漕米之患在各運大則無沉溺之戹
小則省雇夫之費葢自吳開邗溝隋開御河歷唐
宋元明漕東南以濟西北者無不仰藉黄河以為
灌輸既欲去其害又欲收其利故治河愈難至我

朝康熙二十七年而運道之利黄河者僅七里矣或有
議於中河北岸宿遷境内建減水壩數座以洩漲
者臣曰不可蓋中河之水但患其弱而不患其强
若北岸遥隄減壩一建則清水弱而黄必有内灌
之憂河身立淤矣今當大工屢興之後錢糧未敷
未敢輕議若工帑稍充再將遥隄加修高厚更於
中河之北挑重河一道即以挑河之土築成重隄
於西寧錫成兩橋之間建牐一座既以分洩束省

之異漲又以濉溉宿桃清等七州縣之田畝即遇黄淮並漲亦可分洩入中河以並出平旺歸海真永賴之策而臣初議挑中河之舉原擬如是故有中河之名也又運艘自清口入仲家莊牐雖曰截流而北然逆流而西者居多若於清河治東陶家莊再建一牐重運則由陶莊而入回空則由仲莊而出則俱順流矣且兩牐並建用備不虞尤為萬全統志之以俟來者

四月

上諭滿洲大臣學士九卿詹事府科道等及往看中河等官前于成龍奏云靳輔開中河無所裨益甚為累民河道已為斷輔大壞令凱音布往看中河云現有商賈船行不絶若塞支河之口則駱馬湖支河之水匯流中河水勢現大漕艘可通于成龍又奏王新命曾向伊云靳輔從工河放水令若以此問王新命王新命其肯任受乎前召九卿至乾清門會議皆畏懼于成龍無一人敢

與辯難悉順于成龍之說以河務盡為靳輔所壞惟朕獨與衆人異謂靳輔不為不盡心於河務若云靳輔治河不善全無裨益即靳輔亦不心服朕未親至下河不甚深知若上河自宿遷至清河之兩岸河底及髙家堰以至廟灣并運河諸處朕皆洞悉數年來河道未嘗衝決漕艘亦未至有悞若謂靳輔治河全無裨益朕亦不愜於心矣于成龍在直隸愛民緝盜居官頗優但懷挾私仇阻撓河務殊為不合朕非欲起用靳輔祗以河工

所關甚大耳今九卿已將靳輔議罪皆言其治河無益

若王新命開之亦必順從于成龍之説以靳輔所治不

善因將原修之處盡行更改是伊等各懷私忿遂致貽

悞河工可乎且使黄河自宿遷以下衝決猶可修治若

宿遷而上或至泛溢則為害甚大所關非小令應遣明

悉大臣看閲將作何修河之處詳確定議此看閲河道

著圖訥馬奇張玉書前去須將毛城鋪髙家堰等地方

徧閲就靳輔所築之處甚善而斷不可改者有幾不善

而應更治者有幾詳悉商酌定議以聞靳輔以丈出民間餘田作為屯田及阻抑開浚下河其罪誠不可逭至有言黃河底漸高此斷不可信譬之盆內貯水遇風且溢出使黃河底果高一有風濤其有不漫漲横流決隄潰岸者乎爾等明晨速往同九卿會議具奏

二十八年正月

聖祖南巡駐蹕瓜州陳家灣地方

命修理高郵州南北一帶殘缺甎石工程

三月

上諭朕前閱中河初疑其狹隘今行經丹陽閱視河道亦復狹隘又聞衆官民俱言中河挑濬有益所關甚大爾等會同總河總漕確議具奏附總河總漕等會議從前挑濬

中河原避黃河一百八十里之險且收束散漫之水使不致淹沒民田看河諸臣亦疏稱若行中河則一百八十里之險可避今水勢業已收束且避險就易於民生漕運甚有裨益應將中河無容另議其駱馬湖口先經尚書張玉書等看河時題修減水壩二座今王新命稱丈量水深二丈有餘難以建壩且需錢糧甚多應停其建築編竹簍以盛石堤高出水面二尺成造堵塞若水大可以浮

面洩出等語又支河口先經張玉書等疏稱建造
板牐一座應令隨時啟閉令王新命稱若建牐水
大之時必致衝決應停其建牐留出水之口於南
隄下埽堵塞等語此二處建牐修壩用竹簍下埽
減洩溢水與看河諸臣所奏其理無異應照總河
王新命議建造修理又駱馬湖減水三壩先張玉
書等疏稱將二壩之水令流入中河其一壩之水
留在遙隄之外令流入海今據王新命亦復稱善
應照張玉書所　題又張玉書稱裏運河駱馬湖
之水俱入中河河窄難以容納應於北隄建修減
水壩三座令王新命稱若欲建壩所費錢糧必多
應停其建壩亦用竹簍以盛石塊堵水若有大水
可以減洩等語先張玉書等欲建壩減水令王新
命用竹簍盛石減水俱係洩水之處亦照王新命
所議修
造可也

八月奉

旨議徵河臕關係運道著河道總督會同江南江西總督漕運總督詳閱定議具奏附總河王新命會兩江總督傅臘塔總漕董訥疏畧

儀徵臕外江口北新洲一帶俱係乾涸而北新洲之外又有沙漫洲過水不過二捺餘橫亘二三百丈難以槩竣若自沙漫洲尾從北新洲腹內東北斜開引河以通四臕不能保無坍淤似應仍挑北新洲舊河身直通四臕一切糧艘令循沙漫洲尾轉入新河口可以通行其日久或有淤阻之處聽河臣酌量挑濬所有應挑土方並修臕工銀兩聽河臣確估

從之

二十九年

上諭河道關係最為重要已前一二年雨水鮮少河道官員必將河務視以為常事今年景象雨水似多應行文總河嚴行曉示所屬官員無分晝夜防守務使河道不致有危

三十一年十月奉

旨中河張莊運口築隄建牐等情著河臣將工費估計

三十三年築中河兩岸束水隄

修清河縣廣濟牐在治西仲家莊舊名仲家牐至
是修之改今名
閏五月初十日
上諭內閣保護中河隄岸之子隄總河于成龍前奏稱最
為緊要請急行修築今又奏言水勢盛長難以興工俟
水涸之時始行修治朕思河務所係甚重必待水涸始
修儻夏秋水澤泛漲保無有沖決隄岸之事乎可速敕
于成龍再加詳悉酌定具奏

三十四年清河縣建永濟牐在甘露城南太山墩北與惠濟相望又建康濟牐在治東陶家莊右又建雙金門牐在廣濟牐北又建小牐在雙金門牐北

三十五年總河董安國　題改建高郵湖西隄易土為石

三十八年三月

聖駕南巡閱河奉

上諭河道總督于成龍朕自淮安起行沿途細閱河隄除河底已高東邊甚窪毋庸置議外朕所駐蹕界首鎮前湖邊用水平測算河水比湖水高五尺八寸捘此湖水似不能越此隄而入運河前往高郵未知若何但當湖之石隄雖被水沖壞朕細閱被人搬去損壞之處亦復不少此固屬要工修築亦不甚難爾差賢員作速查驗儹工修築　又傳

旨于成龍朕自淮安一路詳閱河道測算高郵以上河水

比湖水高五尺八寸自高郵至邵伯河水湖水始見平
等應將高郵以上當湖隄岸修築堅固高郵以下河之
東隄亦應修築堅固至於邵伯地方因無當湖隄岸而
河湖合而為一矣不必修築隄岸聽其流行高郵東岸
之滚水壩涵洞俱不必留用將湖水河水俱由芒稻河
人字河引出歸江入江之河口如有淺處責令挑深如
此條治則湖水河水俱歸大江各河之水既不歸下河
下河不必挑修　又

諭于成龍等著將運河東岸隄工凡有石工殘缺者仍補修石工其土工隄内有水之處下埽幫築減水壩俱堵塞堅固用心防護越壩更屬緊要亦著加幫防護淮安府涇澗兩河必須挑浚深通毋任淤墊如有漫頂隄内積水之處即釘排樁幫築減水各壩俱著堵塞堅固隄防要緊 又

諭人字河若有窄狹處可以相機挑它凡有需水舊口修砌涵洞令民灌田隄岸單薄處亦酌量加幫 又

諭于成龍等運河東岸再加高寬不必開減水壩其涵洞
與金灣滚壩舊有河身民間用水灌田仍照例開放減
水壩著河官堵塞堅固用心防守至新加隄岸亦著爾
選擇官員或五十丈或六十丈責令加意防守西隄土
石各工亦上緊攢修高家堰亦速修完下河田地不過
一二年可以見出　又
諭于成龍爾回去即看歸仁隄高家堰清口甚屬緊要徐
廷璽著往揚州去往回查勘水安各石土并東西岸各

工與堵塞減水壩將京中帶来各官每員或五十丈六
十丈各責令用心防守無得疎虞
八月總河于成龍等　題准清江大牐加高四層
又將大牐北岸下雁翅倒卸十丈並越河牐東雁
翅酥碎磚工十二丈一併改砌石工　又將板牐
關口埽工一百二十丈改建石工　又將盤糧廳
前埽工五十五丈淮城西門外護城椿埽隄工三
百六十丈改建石工　又估挑澗河自興文牐起

至劉均溝止長一萬四千零三十二丈八尺並涇河自䏶下起至射陽湖邊止長八千二百五十丈頭石工頭磚工長三十丈中石工長一百五十七丈尾石工尾磚工長一百三十一丈二尺石工磚工長一百五十八丈磚工仍修砌磚工石工加高二層

九月建南運河滚水石壩附總河于成龍疏畧

南運河乃糧船經由要津又居下河七邑上游更兼高堰六壩減出之水盡由草字河歷寶應高郵

諸河而入於此水勢浩大河官難容是以前河臣
靳輔在於高郵南北建設大小減水壩五座　題明
開放定例頻年來依期開放雖隄岸同保無虞而
下河諸邑均受其患今春恭遇
聖駕南巡軫念下河災黎諭令臣等大修隄岸堅閉減壩
下河奉天幸得收獲一遇伏汛水發盈隄溢岸以
致高郵九里邵伯更樓閆家涵洞皆被漫缺臣等
於特疏　題明事案內酌開壩兩座工下隄岸方
得保全總緣高郵河身與山陽寳應河身相等驟
受高寳諸湖滔天之水開壩則有害於民田閉壩
則有傷於隄岸欲其隄岸民田兩相保固難矣臣
等往來查勘再四思維唯將洩水減壩俱改為滚
水石壩水長聽其自漫而保隄工水小聽其涵蓄
以濟運道較之牐壩水盡東流閉壩徒費錢糧者
相去不啻
什伯也

加幫高堰隄工自武家墩起至小黄莊止自小黄莊起至周橋止自周橋起至棠梨樹止分三段修築舊有唐梗南北中三壩及茅家圩南北二壩夏家橋減水壩凡六座皆堵塞

挑穵王家營陶家莊引河二道建陳家庄挑水壩一座挑溜入陶庄引河使黄水不致倒灌又改建惠濟祠後石隄一百六十二丈以資防護

三十九年三月十五日奉

旨部伯吏楼決口自去歲奏報屢據奏稱償工修築乃迄今尚未報完以致漕艘十有餘隻漂没擊碎其阻滯江干及瓜揚一帶地方不能前進者甚多著該督設法倍料兼工堵築刻期報完勿致再悞

十七日河道總督張鵬翮面奏

聖訓引河水使之由人字河芒稻河入河朕所見最真爾必須力行不可忽也

四月九卿詹事科道議准張鵬翮請挑浚下河奏

旨依議速行　附張鵬翮疏略　我
皇上明見萬里洞晰河勢指示周詳仁愛之心無所不用其極臣將所閱形勢縷晰陳之一人字河宜挑濬深闊也自金灣牐至孔家渡為河之脈胳見今狹窄宜開廣闊自此至芒稻山河分兩派又名芒稻河此處水口兩岸亦狹又有土嶺二處前河臣尚未挖完目今河水方盛宣洩宜急應多募人夫尅期盡行挖去使其暢流水口下有芒稻牐年久塌壞磯心頗高宜挖深另修因時啟閉以防江湖一鳳凰橋引河之宜再挑也此河經前河臣靳挑因未挑深從橋口至胡家樓河水絕流竟成平地宜加挑深通引水從王家莊入運鹽河匯入芒稻河一雙橋灣頭二河之宜挑深也此二河見今水流同入芒稻河但河底亦有淺處應俟冬時挑濬深通其灣頭牐座雁翅塌陷宜及時修砌此三處之

水俱相繼會入芒稻河流十八里入江臣觀江口寛濶河底深通兩岸居民二麥成熟不慮水患此江都金灣以下至仙女廟之形勢也唯高郵自擋軍樓起至東西灣止因高堰洪湖之水滔滔東下西隄湮没浸入運河東隄一望汪洋水由城南大𡸴而出汹湧泛溢當伏秋水漲恐東隄單薄難以捍禦致有不虞宜將見閉三壩相機酌開以保城隄岸俟秋盡水落修築隄岸堅固之後再行閉塞

五月

上諭員外郎拖克拖和中書張古禮著馳驛前往河道總督張鵬翮處將修過河工情形閱看伊等無有專責將工程令張鵬翮繕寫摺子交與伊等帶來啟奏附張鵬

副揭奏一運河宜挑深也自清河縣運口至高郵
州界首一帶裏河頻年黄水入運淤墊從
未挑濬前河臣每以加高為事以致河身日高一
遇水漲往往潰決堪虞訪之輿論宜加挑濬深通
即取河底之泥以加堤身庶為有益俟今冬糧船
過盡即築壩挑濬一切進貢差使暫由陸行一高
寶江都一帶西岸土石堤宜修也今洪澤湖水東
下水勢方大西堤盡淹河湖一片俟冬時水落估
計興修一高郵城南之石壩宜修也今高郵湖水
洶湧經由城南壩工而出以勢漸遠不能盡入人
字河而洩宜於秋盡水落照前河臣所估將五壩
改為四滾水壩辦料興修於壩下相度形勢開引
河使水有去路一新改中河堤岸宜修也兩岸堤
工單薄水漲可虞臣查新築堤岸長一萬二百五
十八丈候選州同馬勲等三百五十員領帑承修
内項衝刷險處估釘排樁二千八百三十四丈桃

源縣知縣三玥等十八員領帑承修迄今並未完工除敕令各官上緊照估修築勒限完固如再違抗另疏查參追帑仍治以悮工之罪臣看新挑中河窄狹不如舊中河寛深足以容水俟糧船過完於深秋水涸之時臣再率河官復加查勘若舊中河可以修築仍由舊中河行運如果不能築隄再將新中河審度形勢另疏奏聞

又摺奏一運口修築攔黃壩准有部文動帑興工令先築兩岸土壩俟糧船過完再堵運口使黃水歸海引清水入運河一郤伯史樓決口已經修壩堵塞完工糧船通行無阻居民亦鮮水患且舊缺口雖不堵塞亦屬無礙且河工需用錢糧浩繁之際似可暫緩一高郵護城隄工關係緊要今正在修築尅期告竣以資捍禦一秘家牐缺口今正在堵築未完但湖水方盛郤伯兩壩已堵若將此口堵塞無處洩水東岸隄工可虞應暫留此口洩水以保隄工

一人字河芒稻河引湖水入江關係要緊經臣
題明挑濬在案今止在工緊挑窄務寬深速完以
資宣洩其芒稻牐俟秋盡水落方可修建一鳳凰
橋引河引湖水由芒稻河入江前因挑窄不深河
心又係高阜以致水不能流臣　題明挑窄深通
在案今正在工緊挑窄使深務期速竣引水暢流
一劉老澗遥隄造石減水壩內建磯心八座係會
勘案內候選知縣佟世燕等領帑承修之工壩墻
磯心俱完尚有底石正在鋪砌未完飭其作速砌完
壩下挑引河一道宣洩中河異漲之水自鮑家莊
至殷家口入運河下海馮佑領帑挑濬總未完工
飭其作速挑浚竣工如不竣工另疏　題參一九
里決口在高郵州九里地方已經堵塞完工一清
河北岸子隄決口坐落清河縣中河北岸已經堵
塞完工謹將見修
工程繕摺具奏

七月總河張鵬翮請中河出口仍舊奏

臣看得科臣張睿條陳將清河縣以下所有陶莊牐開放出口建瓴之勢逼溜使南等語部議將清河以下所有陶莊牐開放挑浚出水或將董安國所挑引河以下酌量挑空建牐處親身詳看具題等因臣率淮揚道王謙等及衆河官詳看得若將中河改由陶莊牐而行至董安國所挑引河尾入黄河但清河縣地處窪下面臨黄河背坐清水二水並漲恐有漂没之虞必遷移縣治又多縻費且引河尾地亦窪下恐黄河倒灌雖建牐可禦而糧船進口行下水數里水溜風猛難以進口且陶莊牐外黄河北岸皆係陂灘糧船至此難以停泊不若仍舊入運河治隄溯流而上至陳家莊渡河直進仲莊牐小斕從無阻滯應無庸更張者也

俞旨行

附張鵬翮疏畧

九月總河張鵬翮　題改中河奉

旨前于成龍奏稱將中河改移朕屢經諭其恐有未便今張鵬翮所奏中河事宜甚當著照所奏行附張鵬翮疏畧

臣先經具奏舊中河可以修隄仍由舊中河行運如不能築隄將新河審度形勢另疏奏聞臣謹率淮揚道王謙等查勘得新中河必須全身挑空兩岸子隄全行加幫工費煩鉅而河頭灣曲糧船行走不順且三義壩以上三十一里河身淺狹遇湖水大漲恐不能容舊中河自河頭起三十二里至三義壩河甚寬深但壩以下至仲莊牐二十五里甚淺南岸河水散漫難築十隄且距河岸甚近今議在三義壩將舊中河築攔河隄一道改入新中河則舊中河之上段與新中河之下段合為

一河糧船可以通行無滯至中河應挑應築之處關係運道緊要工程一面發帑委官作速興修一面確估造册另疏具題

十二月總河張鵬翮奏復天妃牐建置中河石牐

二座部議覆准奉

旨依議速行

附張鵬翮奏

臣看得科臣陳詵疏稱自天妃牐至淮安共有五牐必復天妃牐以塞其蟀然後淮水可出臣按南河誌平江伯陳瑄建通濟新莊福興清江板牐等五牐遞相啓閉以防黃河之淤又慮水發湍急難以啓閉築壩以過水衝每歲至六月初旬糧艘過盡伏水將發即於通濟牐外暫築土壩以遏橫流一應官民船隻俱暫行盤壩出入至九月初旬開壩令天妃福

興板牐久廢新莊牐亦以無用棄之惟存龍江牐
一座金門參差不能下版但古今異宜不能盡復
五壩臣相度地勢博訪輿論公議酌復天妃牐一
座以防黃水内灌將見存之龍汪牐寶應牐拆修
金門下板設遇水涸遞相啓閉蓄水濟運但目前
運河淤墊正在挑挖俟清水衝刷淤沙使盡河底
之尺寸既定方可安建牐基將修牐事宜另疏
題請科臣陳詵疏稱新舊兩中河多建牐座重運
來時節級啟閉重運過後勿令常開等語查中河
頭每年糧船過後即行煞壩引湖水由石牐出黃
新運到時又行啟壩需費錢糧不若於中河頭及
中河尾各建石牐一座以時啟閉節宣水勢於新
中河孫家集以上修石牐一座如遇水大洩入鹽
河以殺水勢其修牐需用錢糧另疏估計具　題
四十年正月從總河張鵬翮請修高寶江都運河

隄岸 附

張鵬翮疏畧

高寶江都一帶隄岸關係運道最為要緊去夏水盛西隄盡淹河湖一片經臣奏明俟冬時水落估計興修九卿議覆准修奉

旨依議速行在案今唐埂等六壩堵閉高寶江都西岸隄根漸次涸出除寶應縣北城灣南唐隄五淺龍王廟江都西隄排樁等工尚屬可緩不計外查高郵陸漫牐西岸原屬土隄每遇伏秋水長危險堪虞應建石工與永安界首二處石工上下相接以資捍禦計工長一千六百二十五丈五尺江都西隄残缺石工二百四十四段共長一千二百二十七丈五尺亟應補修以資捍禦高郵州東隄朱家田頭單薄危險亟應下埽壓土工長四十八丈清水潭草大王廟東隄裏口險工舊埽年來朽爛堪虞應下埽加工以禦風浪計工長一百五十丈又金灣三牐裏頭磯心倒缺不堪亟應修理以上各工

不在從前估修之内又永安東隄裏口龍門北灣險工計工長一百丈又永安東隄龍門南北灣裏口塀卸險工計工長一百二十六丈此二工查係前河臣于成龍等委主事孫叔貽筆帖式泰保等幫築完工復被風浪撞擊塀卸難資捍禦例應賠修

二十二日張鵬翮　題河南節宣豫防事宜奉

旨這所奏已得河工祕要着九卿詹事科道會同速議具奏

九卿等議覆奉

旨依議速行　附張鵬翮疏畧　臣按南河志清口至淮安建有五牐遞相啟閉以防黃水之淤又慮水發湍急難於啟閉築壩以遏水衝每歲糧船過盡即於牐外築壩以遏横流一應官民船

隻俱暫行盤壩由此而覲則是伏秋水發黃河倒灌自古而已然矣故建閘築壩以防淤墊之患今運河初經挑空俟清水衝刷使深河底尺寸既定方可建閘臣於覆科臣陳詵復閘疏內曾題明在案茲清水雖已出黃轉盼桃伏秋汛繼至節宣之道豫防之法不可不急籌也今於張福口裴家場中間開引河一道會張福裴場等引河之水並力敵黃但黃水會合衆流來自萬里頻年河身墊高勢大而力強淮水止發源桐柏迄今方出清口一半敵黃又一半濟運終虞力分而勢弱故蓄高堰之水以助其勢幸而黃水不大亦足以敵之若遇黃水大發在糧船過完之後仍遵

旨堵閉攔黃壩使不得倒灌且可以刷深黃河在糧船正行之際遇黃水大發將裴家場引河口門暫閉引清水由三汊河至文華寺入運河以濟運行倘運河水大山陽一帶由涇澗二河洩水入射陽湖下

寶應一帶由子嬰溝洩水入射陽湖下海高郵一帶仍由城南柏家墩二大壩洩水江都一帶由人字河鳳凰橋等河洩水入江若遇黃淮並漲清水由瞿家壩天然滾壩洩出黃水由王家營減水壩洩入鹽河至平旺河下海若糧船過完黃水不大發將運河頭壩然壩令清水全入黃河以濟衝刷一切官民船隻照往例盤壩俟回空糧船到日方可啟壩止留三汊河清水仍由文華寺入運河即古人設天妃牐於糧船過後閉牐築壩之意也

十一月張鵬翮請將高郵州陸漫牐西岸改築土隄奉

旨陸漫牐西岸改築土隄內外鑲埽見令錢糧雖省但蘆

柴易致朽爛二三年後又致重修張鵬翮在任時雖無
可虞若張鵬翮或離任或淮黃水漲有危險之處鑲柴
工程朽爛豈不更難著將這情由備寫差員前往張鵬
翮處令其確議具奏
張鵬翮遵
旨確議奏聞奉
旨著修石工
改建清江汎北岸版石工

加高龍汪牐四層見今輩固行漕

修清江汎北岸越河牐一座

建中河口門南岸石牐一座金門口寛二丈二尺

高三丈一尺二寸

四十一年二月建濟運牐一座金門口寛八尺河

水小即行啟版開放運河水大即行下版堵閉以

濟漕運

又加幫武家墩後横隄

又築攔湖創隄

十一月從張鵬翮請浚運河 附張鵬翮疏畧 運口爲糧艘轉輸要道初春運行之際在桃汛未發之前水尚未長漕運需水甚亟去歲於石碙築草壩閉渠引三汊河之水以濟運糧艘得以通行至桃汛水發即行堵閉今臣率道廳等官再加相度與其每歲開閉需用錢糧不若建造石閘相時啟閉不獨於漕運有益且省每歲修築之資

四十二年正月界首以下河道工竣 附張鵬翮摺

奏界首以下河道康熙三十九年因湖水相連水大未能挑空今六壩堅閉高郵湖水消落運河流積沙停江西湖廣糧船身重入水更深不無淺澀盤剝仍應遵

旨挑空深通以利糧船遄行嚴催承挑人員晝夜疾儹已於十二月二十六日完工二十八日開壩放水

二月

聖祖南廵諭總河張鵬翮駱馬湖竹絡壩口門宜留

初四日又奉

上諭仲莊牐清水出口逼溜使南北運口有碍應于陶家莊以下楊家莊挑引河令中河之水從此出口於運口有益雖楊家莊地勢低窪即使倒灌不過一二里清水仍然頂出著即相度形勢估計具奏仲莊石牐暫停

初五日又奉

上諭王公隄關係運河生民最為緊要隄岸單薄椿工漸朽應再加幫以資捍禦不可因淤灘可恃而忽之

築駱馬湖竹絡石牆東絡長二十二丈西絡長十丈各寛三丈口門二十三丈

四十四年

聖駕南巡三月十一日奉

上諭運河東隄保守最為緊要隄岸應行加幫高郵迤南

河水高於湖水東西兩隄卑薄應加幫修砌量建石工

三月十八日

上諭河道總督張鵬翮及河工官員今河工雖已告成不可不預為修理防護以圖善後之策朕見淮揚一帶隄岸卑薄未為甚妥儻不加保護以致衝決則淮揚地方百姓何以能安爾等宜急籌之

閏四月

上閱惠濟祠石工

諭總河張鵬翮等朕三十八年閱河爾等所跪之處俱屬
黄水令清水暢流逼黄竟抵北岸僅成一線朕心甚為
快然覩此形勢朕之河工大成矣
四十五年總河張鵬翮　題建文華寺牐一座牐
下挑河一萬四千八百九十三丈兩岸築隄裏河
廳冊是年因運河水勢大長兩岸隄土難以容受
有關運道民生奏
上諭造石牐一座金門寛一丈五尺六寸南岸牐墻共長

十六丈北岸牐墻共長十四丈砌高二丈四尺牐下挑引河一道由楊家廟單楊口至白馬湖一遇桃伏秋汛運河水漲隨即開放宣洩水下白馬湖水涸堵閉並將㵎河挑濬深通又挑空清溝河使㵎河水勢歸海

四十六年總河張鵬翮以前建南闗車邏二壩不敷宣洩更造五里中壩一座壩下開挑引河自中壩下起由臨澤至寶應三王河射陽鎮共長一萬

七百三十六丈八尺

是年修築大墩分水處西岸草壩裏河廳冊總河

張鵬翮奉

諭指授將大墩分水處西岸草壩再加寬大挑清水多出黃水一分少入運河一分不致運河東壩受險張鵬翮即行

題估於四十七年修築加寬二丈周圍長二十九丈

分挑水勢敵黃濟運

六月初六日

上諭工部頃朕閱視河工見黄淮俱已安流運河亦較前深通重運無阻但湖水大漲則運河東隄尤屬緊要應速興工加修這工程交與總河詳勘動用各省督撫捐輸河工銀兩盡心堅築工完報部察核其天然壩建牐開河等工亦著將此項錢糧動用

四十七年總河張鵬翮疏　題揚州府屬内江都東隄腰鋪中腰鋪南越潭三處及邵伯蕭家涵起

至萬緣菴止萬緣菴起至壩口止并黑魚塘諸處石工及金灣三牐閘隄東闗對河沙壩石牐並皆坍卸宜修築以資運道奉

旨准行

四十九年總河趙世顯改建天妃牐外越河添置石牐一座

五十一年添建九里岡談家莊水壩一座拆建涇河牐浚崇家灣等處運河

五十二年建築中河口門頭牐南北兩壩連雁翅共長七十五丈

五十三年修瓜州廣惠通惠二牐

五十四年宿遷中河口門頭壩下及崔家宅桺園頭二處建挑水壩四座又桃源之九里岡七里溝二處建壩二座

是年修建邵伯鎮石工自奶奶廟起至蕭家石涵止又修築壩巷口石工丈尺一如前制

五十五年總漕施世綸將瓜州繞城河閘壩行漕江防廳冊向來漕運俱由瓜州牐行其牐下運河南岸花園港一帶乃糧艘之所停泊者至五十四年江溜北趨將花園港地方衝塌一百二丈以至屯聚無多總漕施世綸移咨河院恐糧艘遲滯權將繞城河閘壩行至雍正六年築塞建運口草壩以濟運行

五十六年加修山陽運口臨湖埽工二百九十丈

又於吴家莊建挑水壩一座胡家莊顔家莊九里岡諸處各建壩一座

五十七年宿遷龔家莊建魚鱗壩三座

五十八年堵築高郵欄軍樓迤南缺口

建築談家道挑水壩一座

建築九里岡魚鱗壩二座

建築龔家莊迤下魚鱗壩一座

五十九年修築高寶江三邑西隄石工於寶應西

隄柳園頭迎湖險工二段加幫下埽以禦風浪
修築平橋汎北岸洞口隄
建築竇家林挑水壩一座
六十年濬邳州運河徐塘口
加修清江汎北岸小壩碑亭北角樓西門並三城
壩等處隄工以保運道
是年總河趙世顯以寶應張家直對河等處并高
郵䕶城隄工為風浪所擊漸次坍卸議於張家直

對河起至白田鋪止長二百二十八丈又秤鉤灣長四十丈下埽幫築具髙郵護城東西隄補砌磚石奉

旨依議行

築山陽南岸韓家莊挑水壩一座

建桃源北岸九里岡挑水壩三座

又建宿遷吳家溝濟運草牐一座長五丈内通湖挑空引河一道長一千二百六十三丈

六十一年署總河陳鵬年　題准徐塘口迤上挑
空越河一道接入彭家河行運
又濬宿遷王家溝西湖口正引河及東西支河各
數百丈又濬九里岡對岍及王家營二處引河
添修駱馬湖竹絡牖東裹頭二十五丈西裹頭十
五丈口門只留十五丈以過黃水内注而運河始
免沙淤
雍正元年挑王家營正引河及東西支河築清口

東西東水壩

二年總河齊蘇勒　題准宿遷西寧橋迤西建攔水三合土壩兩頭築攔水隄六百丈

建邳州運河河清河定河成三牐牐旁並開月河以便漕河清牐一座兩墻各長二十二丈四尺高二丈八尺八寸金門寛二丈二尺牐旁月河一百二十丈　河定牐一座兩墻各長二十二丈四尺高二丈八尺八寸金門寛二丈二尺牐旁月河一

百二十丈　河成牐一座兩墻各長十六丈四尺高二丈七尺六寸金門寛二丈二尺牐旁月河一百三十八丈

十一月總河齊蘇勒　題准瓜洲胡家嘴運口東岸建護口埽工長一百十八丈又於唐家庄建築東水草壩一座兩岸各長二十丈

三年濬江口至奔牛牐一百六十里運河　附馮詠浚河免役記畧　雍正二年六月

上念京口為杭嘉湖蘇松常六郡運河空重糧艘要津也而每年挑浚偏役丹徒丹陽兩邑民夫力且不支爰

命河漕督撫諸臣會勘情形奏覆於藩庫動帑興修永除其害諸臣集京口相度各處應修之牐有三曰江口西牐曰利涉橋小牐曰丹徒鎮橫牐重建牐四曰張官渡曰陵口曰呂城曰越河開浚自京口至丹徒鎮黃泥壩張官渡七里廟尹公橋七里橋陵口呂城計七十三里皆舊淺阻處也江口之西為觀音樓東為水府廟並建草壩以拒江流浚越河以通江潮修築丹陽四壩以蓄練湖之水又浚七里橋支河四百丈以通金壇之糧艘歲修仍責徒陽二邑而以六郡協濟之明年三月報可費

國帑六萬九千八百五十一兩有奇於是兩邑民莫不懽忭喜悅詠謹指叙事實宣布

皇仁昭示無極

四年七月總河齊蘇勒疏奏高堰山盱一帶臨湖石隄高卑不等請通行修理以高出水面一丈為度背後土隄一律加高并將大隄單薄處擇段幫寬挨築湖心石隄與石工高厚如一

十月齊蘇勒議稱洪澤湖滚水石壩三座安砌門檻太高每遇湖水大漲不能暢出分洩請將三壩門檻各落一尺五寸所需物料即於沿河兩岸先年廢棄之牐壩石塊内揀選添用奉

旨依議行

五年加幫江都寶應東西二隄補修平橋汎東岸

磚工三百十九丈

修宿遷中河南岸上自支河口起下至九龍廟止

并添築子隄一道建王家溝五孔石牐一座

駱馬湖經邦牐旁舊中門築攔河牐一座長十六

丈

竹絡壩迤北刱築攔水撐隄一道長一百一十丈

六年五月署江南總督范時繹條議京口一帶運河請檄杭嘉湖蘇松常鎮太八府州屬按漕額協觧以充工費

九月郎中鄂禮疏請將蘇松境內凡糧艘經由之處低薄隄岸悉開溝種樹

是年仍開瓜洲舊牐河漕

浚吴江震澤兩縣運河共五千五百七十九丈河面闊十丈河底五丈連水面浚深一丈又修築傾

圯隄岸
改建如皐唐家牐并南北石涵洞及挑空引河等共計夫料銀四千三百五十五兩一錢有竒縣丞劉永錀承修
修築皁河石裏頭牐一座金門寛十丈髙一丈八尺挑月河一道長二百丈現今行漕
加修運口平橋清江三汎土埽磚石等工
七年七月

上諭江南運河隄岸歷年殘缺之處應照黃河隄岸分別緩急加高

濬通州如皋運河自泰興交界三里墩起至丁堰鎮止長一萬二千四百四十八丈三尺

八年加幫高郵寶應清江諸處運河隄埽修築山陽沈家圍隄岸

三月浚淮安澗河自興文牐迤下至葫蘆套止共一萬五千十六丈面寬五丈底寛二丈深七尺又

自葫蘆套起至馬家蕩湖邊止一帶河形紆折易

至停沙改從迤東越灣取直創開新河長三百六

十八丈

浚揚州通州鹽運河共二萬五千七百八十丈有

奇江都運河南岸董家溝地方建單門石壩一座

白塔河建石涵一座董家油坊築土壩一道中設

木涵洞二座

江都運河北岸高家老壩築土壩一道中設木涵

洞二座徐家涵築土壩一道中設木涵洞三座楊家渡口築土壩一道中設木涵洞一座

加幫羅鼓墩起洪家圩兩岸隄工運道攸賴

加高運口清江平橋三汛土工共三十七段

九年二月總河嵇曾筠　題准發帑轉飭印河各官修築江都汛東西二隄土工長三千二百五十丈八尺寶應東西隄土工長二千九百五十四丈三尺高郵東西隄土工長六千九百五十四丈三

尺

洨湖河自宿遷起歴桃源清河安東沭陽下入海

州龍溝出義澤河入孟家渡出五丈入海

加髙清河縣甘羅城下家汪天妃壩及山陽縣老

壩口朱家溝大車路口等隄又加幫韓家莊縷隄

增築宿遷中河汛内隄北岸上自支河口起下至

桃源古城坡墩一萬一千五百五十三丈又自攔

馬河接越河起下至桃源古城坡墩八千五百八

十七丈零

濬清河縣楊家莊鹽河牐迤下鹽河長二萬九千六百七十五丈又𠛬築兩岸子堰長一萬一千二百餘丈又築鮑家營引河頭壩一座又修築舊遥

堤

十年九月大學士總河嵆曾筠　題准建運河西隄石牐一座金門寛一丈兩墻由身各直長二丈上迎水雁翅長一丈五尺下分水雁翅長二丈五

尺每邊長六丈兩墻共長十二丈高一丈二尺宿遷運河廳刑設版啟閉以通黄墩湖水濟運

又於中河汛内重建竹絡東壩長二十九丈壩後建築撑隄一道長三十五丈五尺竹絡西壩長十二丈壩後建築撑隄一道長十八丈以束水勢

又補修劉老澗減水牐底并下口三合土闗石梅花等樁以資鞏固

移建清河縣運口天妃牐於二草壩下北岸堤内

又挑引河并修築兩岸束水堤

十二年九月大學士總河嵇曾筠　題准重建芒稻河西石牐一座

十三年修築山陽縣清江浦龍王牐一座

又挑宅鳳陽廠引河

修建儀徵縣響水攔潮二牐

江南通志卷六十